

Porąbka, dn. 04.04.2012r.

nr sprawy SGZPI.271.1.6.2012

www.bip.porabka.pl

dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy budowy przedszkola na działkach nr 463/4 i 4631 w Kobiernicach ul. Żywiecka – etap II stan surowy zamknięty

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z póź.zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 02.04.2012r. (nr 3) dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy budowy przedszkola w Kobiernicach – etap II stan surowy zamknięty:

1. Treść pytania:

W przedmiarach brak wykonania instalacji elektrycznej i wod.-kan., które muszą być wykonane przed tynkami i posadzkami.

Odpowiedź:

Prace z zakresu instalacji elektrycznej wewnętrznej i wod-kan zostaną wykonane przez pracowników zamawiającego w terminach uzgodnionych z wybrany wykonawcą w sposób niekolidujący z realizacją zamówienia.

2. Treść pytania:

Prosimy o podanie koloru stolarki PCV wewnętrznej i zewnętrznej oraz koloru ślusarki aluminiowej.

Odpowiedź:

Dla stolarki PCV wewnętrznej i zewnętrznej oraz ślusarki aluminiowej należy przyjąć obustronnie kolor RAL 5015 (niebieski)

3. Treść pytania:

W projekcie ocieplenie elewacji to styropian grubości 12 cm, a w przedmiarach 10 cm.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić ocieplenie styropianem grubości 12 cm.

4. Treść pytania:

Brak w przedmiarach nawietrzaków pod oknami w kuchni oraz wywietrzaków dachowych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż nawietrzaków higroskopijnych montowanych w oknach w ilości:

- 1) kuchnia 1 szt,
- 2) sala gimnastyczna 2 szt.

3) sale zabaw 5 x 2 szt = 10 szt.

4) szatnia -3 szt.

razem 16 szt.

Należy uwzględnić montaż wywietrzaków na dachu , fi 130 w ilości 5 szt.

5. Treść pytania:

Brak w przedmiarach izolacji, 2x papa na lepiku, posadzek parteru.

Odpowiedź:

W przedmiarach robót jest uwzględniona izolacja z folii (poz. 93 przedmiaru).

6. Treść pytania:

W przedmiarach robót budowlanych w poz. 86 jest tylko 383,87 m² ocieplenia wełna mineralna, powinna również być ocieplona pozostała część dachu z powierzchni nieużytkowej.

Odpowiedź:

Należy skorygować ilość w pozycji 57 – która winna wynosić 359,12 m² . Jednocześnie należy wprowadzić dodatkową pozycję „Izolacja z wełny mineralnej grub. 14 cm układana na sucho”- stropu nad parterem /w przestrzeni nieużytkowej/ Wg KNR 202 613/3 w ilości 309,65 m² .

WÓJT
[Signature]
Grzegorz Bułha