

nr sprawy SGZPI.271.1.10.2013

www.bip.porabka.pl

dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola na działkach nr 463/4 i 4631 w Kobiernicach ul. Żywiecka – etap III”.

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 26.07.2013r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola na działkach nr 463/4 i 4631 w Kobiernicach ul. Żywiecka – etap III”.

Treść pytań:

I. Roboty budowlane:

1. Ponowne pytanie do poz. koszt. 73,74,96,105,106:
 - balustrady stalowe po wizji na obiekcie stwierdzam, że na klatce schodowej zabudowana balustrada jest stalowa malowana pędzlem na budowie,
 - brak pochwyty na ścianie i pochwyt ten powinien być stalowy malowany. Proszę o wskazanie która jest to pozycja kosztorysowa i ponowne rozważenie kwestii balustrad, czy robić balustrady różnego rodzaju.
2. Poz. 4,21,75 Montaż ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych
 - po zamontowaniu ościeżnic brak pozycji wykonania tynku na ościeżach.
3. Poz. 68,69,70,71 Gruntowanie podłoża i malowanie tynków, farba emulsyjna bez gruntowania 2 – krotnie
 - stwierdzam, że podłoże nie jest przygotowane tak aby można było tylko gruntować i malować,
4. Poz. 72 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem 2 - krotnie
 - stwierdzam, że płyty są obecnie tylko spoinowane bez wykonania szlifowania, brak szpachlowania, na stykach ścian z sufitami są szczeliny do 15 mm, podłoże nie nadaje się do gruntowania i malowania, proszę o dopisanie pozycji – wykonanie szpachlowania płyt gipsowych,
5. poz. 58 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża
 - przygotowanie podłoża polega na gruntowaniu podłoża natomiast schody wewnętrzne wymagają skucia nierówności betonu, a następnie wyrównania podłoża zaprawą cementową i dopiero – przygotowania podłoża przez wykonanie gruntowania i wykonanie okładziny schodów z płytek na klej.
6. Poz. 104 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem kostka kolorowa
 - czy kostka ma być rodzaju kostek przemysłowych (prostokąt, dwuteownik), czy to ma być kostka kolorowa ozdobna? Jeżeli tak to proszę o podanie nazwy (nostalit, picola, bruk krakowski czy inna) i brak okrawężnikowania kostki.

II. Roboty instalacyjne-towarzyszące:

7. Poz. od 48 do 56 wykucia bruzd i wykucia otworów – brak do całego elementu wykonania robót, zabetonowania otworów, zamurowania otworów, betonowania bruzd i tynkowania bruzd i otworów.

Ze względu na dużą ilość pytań i niejasności w wykonaniu prawidłowej wyceny proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedzi:

- Ad 1. Pochwyt uwzględniony jest w poz. 74. Wykonać jako stalowy malowany. Nie uwzględniać poz. 73 (balustrada wykonana).
- Ad 2. W nakładach na montaż ościeżnic uwzględnić wykonanie tynków ościeży po montażu ościeżnic.
- Ad 3. Wprowadzić dodatkową pozycję 68 a „Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach” wg. KNNR2 802/6 ilości: 2004,0 m²
Wprowadzić dodatkową pozycję 70 a „Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach” wg. KNNR2 802/6 ilości: 859,20 m²
- Ad 4. Wprowadzić dodatkową pozycję 72 a „Szpachlowanie płyt gipsowych wg Kalkulacji indywidualnej w ilości 370,30 m²
- Ad 5. „Przygotowanie podłoża pod okładziny” polega na usunięciu warstw zwietrzałych, wyrównaniu nierówności do 5 mm, oczyszczeniu powierzchni i nawilżeniu.
- Ad 6. Wprowadzić dodatkową pozycję 104 a „Obrzeża betonowe 8 x 30 cm” wg KNR 231 407/5 w ilości 20,4 mb
Wprowadzić dodatkową pozycję 104 b „Ławy betonowe pod obrzeża” wg KNR 231 402/3 w ilości 0,82 m³
- Ad 7. Poz. 48 – 56 uwzględniają wykucie bruzd i otworów wraz z ich zamurowaniem, zabetonowaniem i otynkowaniem.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka