

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu

lub robót budowlanych :

Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy
Porąbka – dostawa i montaż stolarki aluminiowej

Nazwa i adres

zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kody CPV:

45421000-4
(Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wylczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wylczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej wg rys.nr 18 /grupa - CPV - 454 /						
1 KNNR 7/505/3						
Montaż zestawów ślusarki aluminiowej p.poż.wewnętrznej wg zestawienia i opisu rys. nr 18 /zal2 i zal4/ /SST001/						
zal2	5,5*4,0	=	22,000000			
zal4	5,0*3,2	=	16,000000			
			38,00	38,00		m2
2 KNNR 7/503/8						
Montaż drzwi aluminiowych przymykowych p.poż.wg zestawienia i opisu rys.nr18 /zal1,zal3 i zal5/ /SST001/						
zal1	3,0*1,8*2	=	10,800000			
zal3	3,2*1,8	=	5,760000			
zal5	2,7*1,8*2	=	9,720000			
			26,28	26,28		m2
3 Kalkulacja indywidualna						
Dostarczenie zestawów ślusarki aluminiowej p.poż.wewn.wg zestawienia i opisu rys.nr18 /zal2 i zal4/ /SST001/				38,00		m2
4 Kalkulacja indywidualna						
Dostarczenie drzwi aluminiowych p.poż.wewn.wg zestawienia i opisu rys.nr18 /zal1,zal3 i zal5/ /SST001/				26,28		m2
5 Kalkulacja indywidualna						
Uszczelnienie przejść kanałów wentylacyjnych przez panele stałe w stolarce aluminiowej do EI60 /SST001/				3		kpl
2 Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej do kiosku i kasy /grupa - CPV - 454/						
6 KNNR 7/503/3						
Montaż okien aluminiowych szklonych,stałych wg zestawienia i opisu /zal1 i zal3/ /SST001/						
zal1	2,15*1,5	=	3,225000			
zal3	2,58*1,5	=	3,870000			
			7,10	7,10		m2
7 KNNR 7/503/8						
Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych,przymykowych,szklonych z elementami stałymi wg zestawienia i opisu /zal2 i zal4/ /SST001/						
zal2	1,06*2,1	=	2,226000			
zal4	1,06*2,1+1,1*0,48+1,45*1,53	=	4,972500			
			7,20	7,20		m2
8 Kalkulacja indywidualna						
Dostarczenie okien aluminiowych wewn.wg zestawienia i opisu /zal1 i zal3/ /SST001/				7,10		m2
9 Kalkulacja indywidualna						
Dostarczenie drzwi aluminiowej wewn.wg zestawienia i opisu /zal2 i zal4/ /SST001/				7,20		m2

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej wg rys.nr 18 /grupa - CPV - 454 /					
1 KNNR 7/505/3 Montaż zestawów ślusarki aluminiowej p.poż.wewnętrznej wg zestawienia i opisu rys. nr 18 /zal2 i zal4/ /SST001/	m2		38,00		
2 KNNR 7/503/8 Montaż drzwi aluminiowych przymykowych p.poż.wg zestawienia i opisu rys.nr18 /zal1,zal3 i zal5/ /SST001/	m2		26,28		
3 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie zestawów ślusarki aluminiowej p.poż.wewn.wg zestawienia i opisu rys.nr18 /zal2 i zal4/ /SST001/	m2		38,00		
4 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie drzwi aluminiowych p.poż.wewn.wg zestawienia i opisu rys.nr18 /zal1,zal3 i zal5/ /SST001/	m2		26,28		
5 Kalkulacja indywidualna Uszczelnienie przejść kanałów wentylacyjnych przez panele stałe w stolarce aluminiowej do EI60 /SST001/	kpl		3		
2 Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej do kiosku i kasy /grupa - CPV - 454/					
6 KNNR 7/503/3 Montaż okien aluminiowych szklonych,stałych wg zestawienia i opisu /zal1 i zal3/ /SST001/	m2		7,10		
7 KNNR 7/503/8 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych,przymykowych,szklonych z elementami stałymi wg zestawienia i opisu /zal2 i zal4/ /SST001/	m2		7,20		
8 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie okien aluminiowych wewn.wg zestawienia i opisu /zal1 i zal3/ /SST001/	m2		7,10		
9 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie drzwi aluminiowej wewn.wg zestawienia i opisu /zal2 i zal4/ /SST001/	m2		7,20		