

nr sprawy SGZPI.271.1.12.2014

[www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl)

*dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obiektach komunalnych przy ul. Żywieckiej w Kobiernicach”.*

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania (nr 2) z dnia 5.05.2014r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w obiektach komunalnych przy ul. Żywieckiej w Kobiernicach.

**1. Treść pytania:**

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku przedstawienia przez Oferenta referencji potwierdzającej wykonanie w ramach jednego zadania m.in.:

Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii bezwykopowej łącznie 1368,00 m w tym:

- przewiert sterowany w technologii mikrotunelingu z rur polimerobetonowych DN300 mm – 36,05 m
- przewiert sterowany w technologii mikrotunelingu z rur polimerobetonowych DN400 mm – 219,06 m
- przewiert sterowany w technologii mikrotunelingu z rur polimerobetonowych DN500 mm – 148,89 m
- przewiert sterowany w technologii mikrotunelingu z rur polimerobetonowych DN800 mm – 700,91 m
- przewiert sterowany w technologii mikrotunelingu z rur polimerobetonowych DN1000 mm – 142,53 m
- przewiert sterowany w technologii mikrotunelingu z rur stalowych DN813 mm – 120,56 m

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku wykonania co najmniej 200 m kanalizacji w technologii przecisków sterowanych, również z rur polimerobetonowych, jednak o średnicy nie mniejszej niż DN 300.**

**2. Treść pytania:**

W trakcie wizji w terenie Wykonawca zauważył potok płynący w bezpośrednim sąsiedztwie robót (studnia nr S16). Potok przepływa na głębokości ok. 2,0 m poniżej rzędnej terenu. Badania geologiczne informują jednak, iż woda gruntowa występuje dopiero na głębokości ok. 4,5 m od rzędnej terenu. Czy Zamawiający potwierdza prawidłowość i aktualność wyników badań geologicznych zamieszczonych do dokumentacji projektowej?

**Odpowiedź:**

Warunki geologiczne w rejonie przedmiotowej inwestycji zostały rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. W wyniku tych badań poziom wód gruntowych został stwierdzony na głębokości 4m p.p.t.. Równocześnie Zamawiający informuje, że poziom zwierciadła wody może ulegać wahaniom odpowiadającym zmianom stanu wód w rzece Sole i okolicznych potokach. Sposób obniżenia zwierciadła wód gruntowych może być uzależniony od terminu realizacji jak i technologii wykonania robót ziemnych. Do obowiązków wykonawcy należy wykonać roboty budowlano-montażowe zgodnie z dokumentacją projektową i przetargową (a szczególności z projektem technicznym i STWiORB).

WÓJT GMINY PORĄBKA  
Czesław Bułka