

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niżej wyszczególnionych materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przez brygadę remontową Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Porąbka robót budowlanych związanych z modernizacją i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Porąbce ul. Krakowska 3 – część III.
2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 441 110 00-1 (materiały budowlane).
3. W zakres zamówienia wchodzi zakup oraz dostawa materiałów budowlanych w następujących ilościach:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość szt./ m
Sufit podwieszany System CASOPRANO QUICK-LOCK T24 (lub równoważny)		
1	Profil nośny QUICK LOCK T24/3600	120 szt.
2	Profil poprzeczny długi QUICK LOCK T24/1200	720 szt.
3	Profil poprzeczny krótki QUICK LOCK T24/600	720 szt.
4	Profil przyścienny kątowy 19x24 l=3000 QUICK LOCK	100 szt.
5	Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej Casoprano CASOROC A 600x600x8 powierzchnia gładka matowa biała, krawędź typ A	180 szt.
6	Wieszak z elementem rozprężnym	400 szt.
7	Pręt mocujący do wieszaka l=750mm	400 szt.
8	Kołki rozporowe z hakiem sufitowym 8x50	400 szt.
9	Kołki rozporowe szybki montaż 8x60	300 szt.
10	Kołki rozporowe szybki montaż 6x60	300 szt.
11	Profil CD 60 (gr. 0,55 mm) l=4000	400 m
12	Profil UD 30 (gr. 0,55 mm) l=3000	180 m
13	Profil V (gr. 0,55 mm) l=2600	52 m
14	Wieszak ES 60/225	100 szt.
15	Wieszak obrotowy ze sprężyną	100 szt.
16	Pręt mocujący do wieszaka obrotowego l=500mm	100 szt.
17	Łącznik krzyżowy 60/60	250 szt.
18	Blachowkręty 4,2x11	2000 szt.
19	Blachowkręty 3,5x25	5000 szt.
20	Blachowkręty 3,5x35	1000 szt.
21	Taśma zbrojąca samoprzylepna z włókna szklanego 20 m	20 szt.
22	Gips szpachlowy (worki 25 kg)	30 szt.
23	Narożniki aluminiowe l=3000	60 szt.
24	Gładź gipsowa (worek 20kg)	40 szt.
25	Płyta kartonowo gipsowa wodoodporna 2600x1200	20 szt.
26	Pianka montażowa pistoletowa piana poliuretanowa do montażu, uszczelnień i wypełnień niskoprężna	10 szt.
27	Cement portlandzki 32,5	4 tony
28	Kłapa rewizyjna 600x600 EI60 do montażu w nienośnych sufitach z płyt gipsowo kartonowych	2 szt.
29	Grunt głęboko penetrujący np. Atlas Unigrunt op. 5l	40 op.
30	Klej do płytek mrozoodporny, elastyczny op. 25kg	120 szt.
31	Fuga elastyczna wodoodporna Ceresit CE 43 kolor 07 Gray op. 25kg	6 op.

32	Silikon sanitarny CS 25 kartusz 280 ml Kolor Gray	20 op.
33	Płytki gresowe Gres Kalisto K10 grafit 29,7x29,7	30,36 m ²
34	Płytki gresowe Gres Kalisto K9 szary 29,7x29,7	271,92 m ²
35	Płytki gresowe Gres Kalisto K10 grafit 29,7x29,7 stopnica	270 szt.
36	Gres techniczny 30x30 mrozoodporny, antypoślizgowość R 10, szary	40,5 m ²
37	Płytki ścienna Ceramika EVA Luserna Bianco 25x50	81 m ²
38	Płytki ścienna Ceramika EVA Luserna Grigio 25x50	16,2 m ²
39	Płytki podłogowa Ceramika EVA Luserna Bianco 29,5 x 29,5	45 m ²
40	Drzwi laminowane z samozamykaczem i kratką nawiewną kolor jasny szary RAL 7035 wym. Wymiar S=90, H= 200(w świetle ościeżnicy) prawe kompletne z ościeżnicą	4 szt.
41	Drzwi laminowane z samozamykaczem i kratką nawiewną kolor jasny szary RAL 7035 wym. Wymiar S=90, H= 200(w świetle ościeżnicy) lewe kompletne z ościeżnicą	2 szt.
42	Drzwi laminowane z kratką nawiewną kolor Jasny Szary RAL 7035 wymiar S=90, H= 200 (w świetle ościeżnicy) prawe kompletne z ościeżnicą	1 szt.
43	Drzwi laminowane kolor jasny szary RAL 7035 wym. Wymiar S=90, H= 200 (w świetle ościeżnicy) lewe kompletne z ościeżnicą	1 szt.

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników do wszystkich materiałów budowlanych wskazanych w pkt.3 do opisu których Zamawiający użył nazwy producenta lub znak towarowy, pod warunkiem, że oferowane równoważne materiały budowlane posiadają właściwości materiałowe, cechy jakościowo-użytkowe, właściwości funkcjonalne nie gorsze, tzn. identyczne lub wyższe od wskazanych w pkt. 3, co wykonawca winien wykazać pod rygorem odrzucenia oferty w dołączonym do oferty „Wykazie zamienników” którego wzór stanowi załącznik do formularza oferty. **Jednocześnie proponowane przez Wykonawcę zamienniki materiałów wymienionych w pkt. 3 poz. 1-7 muszą być elementami jednego systemu sufitów podwieszanych panelowych.**
5. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały budowlane w terminie do **30 listopada 2014r.** z uwzględnieniem następującego harmonogramu dostaw:
 - a) materiały wymienione w pkt. 3 w pozycjach 1-26 – dostawa **do 7 dni od podpisania umowy;**
 - b) pozostały asortyment do 30 listopada 2014r
6. Miejsce realizacji dostaw: materiały budowlane należy dostarczyć do wskazanego na etapie umowy przez Zamawiającego pomieszczenia w rozbudowywanym aktualnie obiekcie Urzędu Gminy w Porąbce przy ul. Krakowskiej 3.
7. Do dostawy poszczególnych partii materiałów budowlanych należy dołączyć: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.
8. Wykonawca udzieli 12- miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały budowlane.
9. W przypadku dostarczenia wadliwych bądź uszkodzonych materiałów Wykonawca na własny koszt, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie) dostarczy do budynku UG Porąbka nowe materiały i odbierze uszkodzone. Analogiczny tryb postępowania dotyczy okresu gwarancyjnego.