

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Remont ulicy Bukowski Groń w sołectwie  
Porąbka

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka  
ul. Krakowska 3  
43-353 Porąbka

Kody CPV:

45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Roboty remontowe</b>					
1 KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża kamiennego pod warstwy konstrukcyjne 30,0*3,0	=	90,000000 90,0	90,0		m2
2 KNNR 1/303/3 Wykopy , odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu IV 2*3,0*1,0*0,2	=	1,200000 1,20	1,20		m3
3 Kalkulacja indywidualna Zaladowanie urobku koparkami z transportem samochodami na miejsce składowania i opłata za składowanie urobku		1,20	1,20		m3
4 KNR 211/208/4 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0m3 - ostroga betonowa B25 2*3,0*1,0*0,2	=	1,200000 1,20	1,20		m3
5 KNR 211/212/5 Zbrojenie konstrukcji betonowych 1,2*60	=	72,000000 72	72		kg
6 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B 10 3,0*30,0*0,05	=	4,500000 4,50	4,50		m3
7 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe z betonu B 25,miotekowanego,zbrojonego siatką 15*15 cm, warstwa górna, grubości 5-cm-analogia 30,0*3,0	=	90,000000 90,00	90,00		m2
8 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm /k=10/		90,00	90,00	10	m2
9 Kalkulacja indywidualna Pobocze z kamienia łamanego lub destruktu asfaltowego wałowanego i stabilizowanego emulsją asfaltową, grub.15cm 2*30,0*0,15	=	9,000000 9,0	9,0		m2

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Roboty remontowe</b>					
1 KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża kamiennego pod warstwy konstrukcyjne	m2		90,0		
2 KNNR 1/303/3 Wykopy , odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu IV	m3		1,20		
3 Kalkulacja indywidualna Zaladowanie urobku koparkami z transportem samochodami na miejsce składowania i opłata za składowanie urobku	m3		1,20		
4 KNR 211/208/4 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0m3 - ostroga betonowa B25	m3		1,20		
5 KNR 211/212/5 Zbrojenie konstrukcji betonowych	kg		72		
6 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B 10	m3		4,50		
7 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe z betonu B 25,miotelkowanego,zbrojonego siatką 15*15 cm, warstwa górna, grubości 5-cm-analogia	m2		90,00		
8 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm /k=10/	m2	10	90,00		
9 Kalkulacja indywidualna Pobocze z kamienia łamanego lub destruktu asfaltowego wałowanego i stabilizowanego emulsją asfaltową, grub.15cm	m2		9,0		