

## Przedmiar robót 265/2015

Obiekt	Budowa oświetlenia ulicznego - podwieszenie przewodu typu AsXSn 2x25mm <sup>2</sup> dł. 107m + zabudowa 1 oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w Porąbce przy ul. Brzozowej p.gr.: 979/3
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
Budowa	Porąbka przy ul. Brzozowa p.gr.: 979/3
Inwestor	Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 Porąbka
Biuro kosztorysowe	ENEL Projekt s.c. 32-600 Oświęcim ul. Wyzwolenia 19/12

---

Sporządził	mgr inż Jerzy Tatoń
------------	---------------------

---

Oświęcim	Sierpień 2015
----------	---------------

Budowa oświetlenia ulicznego - podwieszenie przewodu typu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> dł. 107m + zabudowa 1 oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w Porąbce przy ul. Brzozowej p.gr.: 979/3

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

Niniejszy kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004, nr 130, poz. 1389) na podstawie Katalogów Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) i Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) metodą kalkulacji uproszczonej. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano w kolejności: powszechnie stosowane, aktualne publikacje lub dane rynkowe. Ceny materiałów podano łącznie z kosztami zakupu, a przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości określone w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach - I kwartał 2012 r. Podstawę naliczania narzutu zysku przyjęto od sumy R, S i Kp. Wydruk kosztorysu inwestorskiego wykonano jako uproszczony, kalkulacje szczegółowe poszczególnych pozycji kosztorysowych znajdują się w załączniku do kosztorysu.

Budowa oświetlenia ulicznego - podwieszenie przewodu typu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> dł. 107m + zabudowa 1 oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w Porąbce przy ul. Brzozowej p.gr.: 979/3

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 0905/01		Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50mm <sup>2</sup> linii napowietrznej NN	km	0,105
2	KNNR 5 1002/01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie	szt	1,000
3	KNNR 5 1003/03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	kpl	1,000
4	KNNR 5 1004/02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - montaż opraw MAGNOLIA	szt	1,000
5	KNR 13-21 0201/03		Badanie odcinka linii kablowej na napięcie do 1kV	odcinek	2,000
6			Pomiar geodezyjny tras sieci oświetlenia terenu	szt.	1,000
7			Nadzory branżowe	szt.	1,000

Budowa oświetlenia ulicznego - podwieszenie przewodu typu AsXSn 2x25mm2 dł. 107m + zabudowa 1 oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w Porąbce przy ul. Brzozowej p.gr.: 979/3

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Hak wieszakowy mocny SOT 21.1	szt	4,000		
2	Lampa sod.wysokoprężna SON 250V/100W Plus	szt	1,000		
3	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	szt	1,000		
4	Oprawa Magnolia S-100	szt	1,000		
5	Przewód NFA2X/AsXSn-0,6/1kV 2x25mm2 RMC	m	113,000		
6	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	m	4,000		
7	Uchwyt narożny SO 130	szt	1,000		
8	Uchwyt odciąg. SO117.225S	szt	2,000		
9	Uchwyt przelotowy SO 270	szt	1,000		
10	Wkładka bezpiecznikowa BiWTs	szt	1,000		
11	Wysięgnik rurowy Wo-4	szt	1,000		
12	Zacisk odgałęźny SL 11.118	szt	2,000		
13	Zacisk odgałęźny SLIP 22.12	szt	2,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				