

Przedmiar robót 264/2014v2

Obiekt	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Kobiernicach przy ul. Zakosik
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
Budowa	Kobiernice, ul. Zakosik
Inwestor	Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 Porąbka
Biuro kosztorysowe	ENEL Projekt s.c. 32-600 Oświęcim ul. Wyzwolenia 19/12

Sporządził mgr inż Jerzy Tatoń

Oświęcim Maj.2015

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Kobiernicach przy ul. Zakosik

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

Niniejszy kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004, nr 130, poz. 1389) na podstawie Katalogów Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) i Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) metodą kalkulacji uproszczonej. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano w kolejności: powszechnie stosowane, aktualne publikacje lub dane rynkowe. Ceny materiałów podano łącznie z kosztami zakupu, a przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości określone w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach - I kwartał 2012 r. Podstawę naliczania narzutu zysku przyjęto od sumy R, S i Kp. Wydruk kosztorysu inwestorskiego wykonano jako uproszczony, kalkulacje szczegółowe poszczególnych pozycji kosztorysowych znajdują się w załączniku do kosztorysu.

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Kobiernicach przy ul. Zakosik

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1			Budowa sieci oświetlenia		
1.1	KNNR 5 0903/01		Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii napowietrznej NN	słup	1,000
1.2	KNNR 5 0905/05		Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x70+2x25mm ² linii napowietrznej NN	km	0,130
1.3	KNNR 5 1002/02		Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg mocowanych na słupie	szt	1,000
1.4	KNNR 5 1003/03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	kpl	2,000
1.5	KNNR 5 1004/02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - montaż opraw MAGNOLIA	szt	2,000
1.6			Pomiar geodezyjny tras sieci oświetlenia terenu	szt.	1,000
1.7			Nadzory branżowe	szt.	1,000

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Kobiernicach przy ul. Zakosik

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Hak wieszakowy do słupów okrągłych	szt	4,000		
2	Klamerka CF20	szt	2,000		
3	Klamerki COT 36	szt	8,000		
4	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 z bezp BiWts 6A	szt	2,000		
5	Oprawa Magnolia s-100	kpl	2,000		
6	Płyta stopowa 0,3x0,3x0,1m	szt	1,000		
7	Płyta ustojowa U-0,85	szt	0,600		
8	Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC	m	130,000		
9	Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2	m	8,000		
10	Taśma COT37	m	10,000		
11	Uchwyt odciągowy SO 117.225S	szt	2,000		
12	Uchwyt przelotowy SO 270	szt	2,000		
13	Uchwyt wysięgnika rurowego	szt	2,000		
14	Wysięgniki rurowe 2 ramienny	szt	1,000		
15	Zacisk odgałęźny SL 11.118	szt	4,000		
16	Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3	szt	1,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				