

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych :

Wymiana okien w Ośrodku Zdrowia  
w Porąbce ul. Wieka Puszcza 23

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Gmina Porąbka  
Urząd Gminy Porąbka  
ul. Krakowska 3  
43-353 Porąbka

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Wymiana okien</b>						
1 KNNR 3/701/4	Wykucie z muru okien aluminiowych i wstawienie nowych okien PCV, okucia obwiedniowe, kolor biały, wsp. K=1,1, rozwieralno-uchylne z zachowaniem podziału trzech skrzydeł	$2,4 \times 1,5 \times 17$	$= \frac{61,200000}{61,20}$	61,20		m2
2 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety zewn.	$17 \times (0,15 + 0,05 + 0,03 + 0,05 + 0,02) \times 2,45$	$= \frac{12,495000}{12,50}$	12,50		m2
3 ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zewnętrzne nowe			12,50		m2
4 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	$17 \times 2,45$	$= \frac{41,650000}{41,65}$	41,65		m
5 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m, PCV			17		szt
6 KNR 401/726/4 (2)	Szpalety zewnętrzne	$17 \times 0,15 \times 5,4$	$= \frac{13,770000}{13,77}$	13,77		m2
7 KNR 401/708/2 (2)	Szpalety wewnętrzne szer. 25 cm	$17 \times 5,4$	$= \frac{91,800000}{91,80}$	91,80		m
8 Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie	$61,2 \times 0,1 + 41,65 \times 2,45 \times 0,3 \times 0,05$	$= \frac{7,650638}{7,65}$	7,65		m3

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Wymiana okien</b>					
1 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru okien aluminiowych i wstawienie nowych okien PCV, okucia obwiedniowe, kolor biały, wsp. K=1,1, rozwieralno-uchylne z zachowaniem podziału trzech skrzydeł	m2		61,20		
2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety zewn.	m2		12,50		
3 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zewnętrzne nowe	m2		12,50		
4 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m		41,65		
5 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m, PCV	szt		17		
6 KNR 401/726/4 (2) Szpalety zewnętrzne	m2		13,77		
7 KNR 401/708/2 (2) Szpalety wewnętrzne szer. 25 cm	m		91,80		
8 Kalkulacja indywidualna Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie	m3		7,65		