
LEGENDA:
- Punkt abonencki n/t 4xRJ45 (PA-4)
- Punkt abonencki n/t 2xRJ45 (PA-2)
- Kanał metalowy 150x50
- Listwa instalacyjna PCV, 90x60
- Listwa instalacyjna PCV, 50x20
- Listwa instalacyjna PCV, 60x40
- Listwa instalacyjna PCV, 110x60
- Wiązka kablowa / Peszel
- Przebicie stropu (przepust)
- Pion kablowy PCV natynkowy
TEMAT: Projekt okablowania strukturalnego Urzędu Gminy w Porąbce
NAZWA RYSUNKU: Piętro - schemat okablowania
FAZA: PBW
BRANŻA: IT
INWESTOR: URZĄD GMINY W PORĄBCE ul. KRAKOWSKA 3 43-353 PORĄBKA
PROJEKT: mgr inż Jan Sadlik cert R&M / ID:67967
PODPIS:
DATA: 25.02.2015
SKALA: 1:100
OPRACOWANIE: mgr inż Jan Sadlik
RYS. NR: 03
AF SEKO sp.z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Bogusławskiego 17
B 210 11.6m2 BIURO
B 209 19.2m2 BIURO
B 208 78.7m2 KORYTARZ
B 207 6.7m2
B 206 6.1m2
B 205 35.6m2 MAŁA SALA KONFERENCYJNA
B 204 42.9m2 WÓJT
B 203 26.0m2 SEKRETARIAT
B 202 48.3m2 SALA KONFERENCYJNA
B 201 23.3m2
A 125-8
A 129-32
A 206 18.4m2 INFORMATYCY
A 207 8.3m2 SERWEROWNIA
A 208 6.8m2 WC-M
A 209 8.4m2 WC-K
A 201 17.6m2
A 202 25.3m2
A 203 20.0m2 BIURO
A 204 11.5m2
A 205 22.5m2 Z-CA WÓJTA
B 101-4
A 101-4
A 123-4
A 121-2
B 105-8
B 109-10
A 105-6
Węzeł okablowania BD-A - 124 UTP - św.MM 8G - T-50p
Węzeł okablowania BD-B - 202 UTP - św.MM 8G - św.MM 4G - T-50p
Ekran El. 300x227
Sterowanie ekranu Gniazda projektora - HDMI - 2xUSB - Audio - zasilanie
Głośnik
Projektor na wysięgniku sufitowym
System nagłośnienia
Kanały metalowe 150x60 prowadzone nad sufitem podwieszanym (kasetony)
4xUTP kat.6 Istn peszel nad sufitem
Przekucie na poddasze I peszle nad sufitem
Pion do podłogi 60x40
8xUTP kat.6 Kanał PCV pod sufitem 50x20
40xUTP kat.6 1xHDMI, 1xUSB, 1xAudio, 1xZasProj 2xKabel głośnikowy Kanał metalowy nad sufitem podw.
GN_p/t 4M
GN_2M nad sufitem
14xUTP kat.6 Kanał metalowy nad sufitem podw.
58xUTP kat.6 Kanał metalowy nad sufitem podw.
20xUTP kat.6 Kanał metalowy nad sufitem podw. 150x60
Przekucie na poddasze
Pion do podłogi 50x20
Pion na parter i do podłogi 90x60
Przekucie na poddasze I istn peszel do podłogi
26xUTP kat.6 Kanał metalowy nad sufitem podw
Przekucie na poddasze
Pion do podłogi na parter
GN_p/t 4M
4xUTP kat.6 - Istn peszel p/t
46xUTP kat.6 1xŚwiatłowód MM 8G 1xTel 50p (istniejący) Kanał metalowy nad sufitem podw. 150x60
4xUTP kat.6 1xŚwiatłowód MM 8G 1xTel 50p (istn.) Peszel nad sufitem podw.
4xUTP kat.6 1xŚwiatłowód MM 4G (istn.) Kanał PCV nad sufitem podw. 60x40
1xŚwiatłowód MM 4G 1xTel 50p (istn. przewieszka do DK)
10xUTP kat.6 Wiązka/Peszel nad sufitem podw
Przekucie na poddasze I istn peszel do podłogi
28xUTP kat.6 Kanał PCV nad sufitem podw. 90x60
Przekucie na poddasze
Pion do podłogi - Istn peszle p/t
4xUTP kat.6 Kanał PCV przy podłodze - Istn peszle p/t
8xUTP kat.6 Kanał PCV przy podłodze 50x20
Przekucie na poddasze
114xUTP kat.6 1xŚwiatłowód MM 8G 1xTel 50p (istn) Kanał metalowy pod sufitem 150x60
10xUTP kat.6 1xŚwiatłowód MM 8G 1xTel 50p (istn.) Kanał PCV pod sufitem 90x60
Przekucie na poddasze
84xUTP kat.6 Kanał metalowy nad sufitem podw. 150x60
78xUTP kat.6 Kanał PCV pod sufitem 110x60
4xUTP kat.6 Kanał przy podłodze 50x20
Przekucie na poddasze Pion na parter i do podłogi 110x60
14xUTP kat.6 Kanał PCV przy podłodze 60x40
8xUTP kat.6 Peszel nad sufitem podw.
Pion na parter i do podłogi 50x20
RSØ150
+4.60
+2.97
H=2.84
H=2.70
H=3.00
1155
322
1398
1068