

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych :

Plac zabaw przy ul. K.K. Wojtyły 67 w Czańcu  
***NAWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE***

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Gmina Porąbka  
Urząd Gminy Porąbka  
ul. Krakowska 3  
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45212140-9 (Obiekty rekreacyjne)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Plac zabaw nawierzchnia trawiasta / grupa - CPV - 451 /</b>			
1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,nawierzchnia trawiasta /SST001/ $\frac{80,0/10000}{0,008} = \frac{0,008000}{0,008}$	0,008		ha
2 KNR 401/101/10 Roboty wstępne i przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10·cm w gruncie kategorii IV /SST001/	80,00		m2
3 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie powierzchni trawiastej, humus grubości 5·cm,anal. /SST003/	80,00		m2
4 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie j.w., dodatek za każdy następny 1·cm humusu,K=5 /SST003/	80,00	5,00	m2
<b>2 Plac zabaw nawierzchnia piaskowa /grupa - CPV - 452 /</b>			
5 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,nawierzchnia trawiasta /SST001/ $\frac{60,0/10000}{0,006} = \frac{0,006000}{0,006}$	0,006		ha
6 KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus z darnią /SST001/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	60,00		m2
7 KNR 201/125/8 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z przewozem taczkami, humus z darnią /SST001/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	60,00		m2
8 Kal.ind.wykonanie palisady drewnianej średnicy 6 cm i dł.20 cm /SST004/	60,00		mb
9 KNR 225/405/2 Anal.ze zmianą materiału ,nawierzchnie piaskowe, na gruncie nieprzepuszczalnym grubości 20·cm wg opisu pkt.5.5 /SST002/	60,00		m2
10 Kal.ind.odwiezienie nieczystości i humusu z utylizacją /SST001/ $\frac{60,0*0,2}{12,00} = \frac{12,000000}{12,00}$	12,00		m3
<b>3 Plac zabaw wyposażenie / grupa - CPV - 452 /</b>			
11 Kal.ind.- dostarczenie i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami/podest z aluminiowej ryflowanej blachy,kierownica,siedzisko z HDPE/średnica fi 1.5 m,wg zestawienia /SST004/	1		kpl
12 Kal.ind. - dostarczenie i montaż huśtawki podwójnej /drewniana z siedzeniami-jedno kubelkowe,drugie zamykane/wg zestawienia /SST004/	1		kpl
13 Kal.ind. - dostarczenie i montaż huśtawki wagowej/drewniana, siedziska z płyt HDPE,z odbojnicami elastycznymi mocowanymi w gruncie na wysokości swiedzisk/wg zestawienia /SST004/	1		kpl
14 Kal.ind. - dostarczenie i montaż sprężynowca dwuosobowego /na bazie sprężyny 200 mm wys.400 mm,zabetonowany w gruncie kotwą ocynkowaną,korpus o motywach zwierzęcych,wykonany z HDPE/wg zestawienia /SST004/	1		kpl
15 Kal.ind. - dostarczenie i montaż tablicy regulaminowej wg zestawienia /SST004/	1		kpl
16 Kal.ind. - dostarczenie i montaż kosza na śmieci /metalowy z nakryciem/ wg zestawienia /SST004/	1		kpl
17 Kal.ind. - dostarczenie i montaż piaskownicy /drewno lite,z 6 siedzeniami z HDPE, z plandeką lub nakrywą/wg zestawienia /SST004/	1		kpl
18 Kal.ind. - dostarczenie i montaż ławki parkowej z oparciem wg zestawienia /SST004/	1		kpl
19 Kal.ind. - dostarczenie i montaż zestawu zabawowego z drewna klejonego wg zestawienia i opisu /SST004/	1		kpl

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Plac zabaw nawierzchnia trawiasta / grupa - CPV - 451 /</b>					
1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,nawierzchnia trawiasta /SST001/	ha		0,008		
2 KNR 401/101/10 Roboty wstępne i przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10-cm w gruncie kategorii IV /SST001/	m2		80,00		
3 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie powierzchni trawiastej, humus grubości 5-cm,anal. /SST003/	m2		80,00		
4 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie j.w., dodatek za każdy następny 1-cm humusu,K=5 /SST003/	m2	5,00	80,00		
<b>2 Plac zabaw nawierzchnia piaskowa /grupa - CPV - 452 /</b>					
5 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,nawierzchnia trawiasta /SST001/	ha		0,006		
6 KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z darnią /SST001/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2		60,00		
7 KNR 201/125/8 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5-cm grubości, z przewozem taczkami, humus z darnią /SST001/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2		60,00		
8 Kal.ind.wykonanie palisady drewnianej średnicy 6 cm i dł.20 cm /SST004/	mb		60,00		
9 KNR 225/405/2 Anal.ze zmianą materiału ,nawierzchnie piaskowe, na gruncie nieprzepuszczalnym grubości 20-cm wg opisu pkt.5.5 /SST002/	m2		60,00		
10 Kal.ind.odwiezienie nieczystości i humusu z utylizacją /SST001/	m3		12,00		
<b>3 Plac zabaw wyposażenie / grupa - CPV - 452 /</b>					
11 Kal.ind.- dostarczenie i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami/podest z aluminiowej ryflowanej blachy,kierownica,siedzisko z HDPE/średnica fi 1.5 m,wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
12 Kal.ind. - dostarczenie i montaż huśtawki podwójnej /drewniana z siedzeniami-jedno kubekowe,drugie zamykane/wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
13 Kal.ind. - dostarczenie i montaż huśtawki wagowej/drewniana, siedziska z płyt HDPE,z odbojnicami elastycznymi mocowanymi w gruncie na wysokości swiedzisk/wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
14 Kal.ind. - dostarczenie i montaż sprężynowca dwuosobowego /na bazie sprężyny 200 mm wys.400 mm,zabetonowany w gruncie kotwą ocynkowaną,korpus o motywach zwierzęcych,wykonany z HDPE/wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
15 Kal.ind. - dostarczenie i montaż tablicy regulaminowej wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
16 Kal.ind. - dostarczenie i montaż kosza na śmieci /metalowy z nakryciem/ wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
17 Kal.ind. - dostarczenie i montaż piaskownicy /drewno lite,z 6 siedzeniami z HDPE, z plandeką lub nakrywą/wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
18 Kal.ind. - dostarczenie i montaż ławki parkowej z oparciem wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
19 Kal.ind. - dostarczenie i montaż zestawu zabawowego z drewna klejonego wg zestawienia i opisu /SST004/	kpl		1		