

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych :

Plac zabaw przy ul. Królewskiej 16 w Czańcu
NAWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Porąbka
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45212140-9 (Obiekty rekreacyjne)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Plac zabaw nawierzchnia trawiasta / grupa - CPV - 451 /			
1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,nawierzchnia trawiasta /SST001/ 80,0/10000 = $\frac{0,008000}{0,008}$	0,008		ha
2 KNR 401/101/10 Roboty wstępne i przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10·cm w gruncie kategorii IV /SST001/	80,00		m2
3 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie powierzchni trawiastej, humus grubości 5·cm,anal./SST003/	80,00		m2
4 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie j.w., dodatek za każdy następny 1·cm humusu,K=5 /SST003/	80,00	5,00	m2
2 Plac zabaw nawierzchnia piaskowa /grupa - CPV - 452 /			
5 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,nawierzchnia trawiasta /SST001/ 90,0/10000 = $\frac{0,009000}{0,009}$	0,009		ha
6 KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus z darnią /SST001/	90,00		m2
7 KNR 201/125/8 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z przewozem taczkami, humus z darnią /SST001/	90,00		m2
8 Kalkulacja indywidualna Wykonanie palisady drewnianej średnicy 6 cm i dł.20 cm /SST004/	90,00		mb
9 KNR 225/405/2 Anal.ze zmianą materiału ,Nawierzchnie piaskowe, na gruncie nieprzepuszczalnym grubości 20·cm wg opisu pkt.5.5 /SST003/	90,00		m2
10 Kalkulacja indywidualna Odwiezenie nieczystości i humusu z utylizacją /SST001/ 90,0*0,2 = $\frac{18,000000}{18,00}$	18,00		m3
3 Plac zabaw wyposażenie / grupa - CPV - 452 /			
11 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami/podest z aluminiowej ryflowanej blachy,kierownica,siedzisko z HDPE/średnica fi 1.5 m,wg zestawienia /SST004/	1		kpl
12 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaż huśtawki podwójnej /drewniana z siedzeniami-jedno kubelkowe,drugie zamykane/wg zestawienia /SST004/	1		kpl
13 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż huśtawki wagowej/drewniana, siedziska z płyt HDPE,z odbojnicami elastycznymi mocowanymi w gruncie na wysokości swiedzisk/wg zestawienia /SST004/	1		kpl
14 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż sprężynowca dwuosobowego /na bazie sprężyny 200 mm wys.400 mm,zabetonowany w gruncie kotwą ocynkowaną,korpus o motywach zwierzęcych,wykonany z HDPE/wg zestawienia /SST004/	1		kpl
15 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż tablicy regulaminowej wg zestawienia /SST004/	1		kpl
16 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż kosza na śmieci /metalowy z nakryciem/ wg zestawienia /SST004/	1		kpl
17 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż piaskownicy /drewno lite,z 6 siedzeniami z HDPE, z plandeką lub nakrywą/wg zestawienia /SST004/	1		kpl
18 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż ławki parkowej z oparciem wg zestawienia /SST004/	1		kpl
19 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż zestawu zabawowego z drewna klejonego wg zestawienia i opisu /SST004/	1		kpl

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Plac zabaw nawierzchnia trawiasta / grupa - CPV - 451 /					
1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,nawierzchnia trawiasta /SST001/	ha		0,008		
2 KNR 401/101/10 Roboty wstępne i przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10-cm w gruncie kategorii IV /SST001/	m2		80,00		
3 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie powierzchni trawiastej, humus grubości 5-cm,anal./SST003/	m2		80,00		
4 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie j.w., dodatek za każdy następny 1-cm humusu,K=5 /SST003/	m2	5,00	80,00		
2 Plac zabaw nawierzchnia piaskowa /grupa - CPV - 452 /					
5 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,nawierzchnia trawiasta /SST001/	ha		0,009		
6 KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z darnią /SST001/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2		90,00		
7 KNR 201/125/8 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5-cm grubości, z przewozem taczkami, humus z darnią /SST001/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2		90,00		
8 Kalkulacja indywidualna Wykonanie palisady drewnianej średnicy 6 cm i dł.20 cm /SST004/	mb		90,00		
9 KNR 225/405/2 Anal.ze zmianą materiału ,Nawierzchnie piaskowe, na gruncie nieprzepuszczalnym grubości 20-cm wg opisu pkt.5.5 /SST003/	m2		90,00		
10 Kalkulacja indywidualna Odwiezienie nieczystości i humusu z utylizacją /SST001/	m3		18,00		
3 Plac zabaw wyposażenie / grupa - CPV - 452 /					
11 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami/podest z aluminiowej ryflowanej blachy,kierownica,siedzisko z HDPE/średnica fi 1.5 m,wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
12 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaż huśtawki podwójnej /drewniana z siedzeniami-jedno kubelkowe,drugie zamykane/wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
13 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż huśtawki wagowej/drewniana, siedziska z płyt HDPE,z odbojnicami elastycznymi mocowanymi w gruncie na wysokości swiedzisk/wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
14 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż sprężynowca dwuosobowego /na bazie sprężyny 200 mm wys.400 mm,zabetonowany w gruncie kotwą ocynkowaną,korpus o motywach zwierzęcych,wykonany z HDPE/wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
15 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż tablicy regulaminowej wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
16 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż kosza na śmieci /metalowy z nakryciem/ wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
17 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż piaskownicy /drewno lite,z 6 siedzeniami z HDPE, z plandeką lub nakrywą/wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
18 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż ławki parkowej z oparciem wg zestawienia /SST004/	kpl		1		
19 Kalkulacja indywidualna Kal.ind. - dostarczenie i montaż zestawu zabawowego z drewna klejonego wg zestawienia i opisu /SST004/	kpl		1		