

Przedmiar robót

Zmiana sposobu użytkowania pom.szkolnych na oddział przedszkolny

Budowa: 43-356 Bujaków ul. Szkolna 13
Obiekt: Roboty budowlano - remontowe
Zamawiający: Urząd Gminy Porąbka ul. Krakowska 3 , 43-353 Porąbka
Jednostka opracowująca kosztorys: R.Z.

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk

65.30%(R+S)
10.70%(R+S+Kp)

Wylczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wylczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlano - remontowe - różne						
1 KNNR 3/306/1						
Wykucie z muru z cegły - okna i drzwi						
okna	=	0,000000				
1,75*2,14*1	=	3,745000				
1,75*2,14*1	=	3,745000				
drzwi	=	0,000000				
0,9*2,0*4	=	7,200000				
		14,69		14,69		m2
2 KNR 401/354/11						
Wykucie z muru, podokienników pcv						
1,75	=	1,750000				
1,75	=	1,750000				
		3,50		3,50		m
3 ORGB 202/1028/4						
Montaż uprzednio wykutego okna pcv o wym.1.75*2.14 m /0-1/						
z odzysku	=	3,745000				
1,75*2,14		3,75		3,75		m2
4 KNRW 202/1039/3						
Dostarczenie i montaż okna aluminiowego EI30 o wym.1.75*2.14 m						
0-2	=	3,745000				
1,75*2,14*1		3,75		3,75		m2
5 KNR 202/129/2						
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv o długości ponad 1.m /parapet z odzysku/						
				2		szt
6 KNR 202/129/2						
Dostarczenie i obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv o długości 1.75-m i szer.40 cm /zewn.1 szt.i zewn.1 szt./						
				2		szt
7 KNR 202/903/4						
Tynki zwykłe doborowe kategorii-IV, ościeża zewn.o szerokości do 30-cm, ręcznie						
ościeża zewn.	=	3,618000				
2*(1,75+2*2,14)*0,3		3,62		3,62		m2
8 KNR 1901/810/3 (2)						
Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.IV na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość 25-40-cm, wapno suchogazzone						
2*(1,75+2*2,14)	=	12,060000				
		12,06		12,06		m
9 KNRW 202/1040/1						
Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych pełnych p.poż.EI30						
0,9*2,0*2	=	3,600000				
		3,60		3,60		m2
10 KNRW 202/1040/1						
Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych szklone p.poż.EI60						
0,9*2,0*2	=	3,600000				
		3,60		3,60		m2
11 KNRW 202/1040/2						
Dostarczenie i montaż zestawu drzwiowego aluminiowego z szybą bezpieczną o wym.2.78*4.1 m						
2,78*4,1	=	11,398000				
		11,40		11,40		m2
12 KNR 1901/711/3 (2)						
Wykonanie tynków wewnętrznych, zwykłych, kat.III na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość do 45-cm, wapno suchogazzone						
4*(2*5,0+2*5,0)	=	80,000000				
		80,00		80,00		m
13 KNR 202/120/2 (1)						
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych						
(1,43+1,35)*4,0-0,9*2,0	=	9,320000				
1,47*3,0-0,9*2,0	=	2,610000				
3,72*3,0	=	11,160000				
		23,09		23,09		m2
14 KNR 202/120/9						
Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych						
				23,09		m2
15 KNR 401/711/3 (2)						
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ściankach						
2*23,09	=	46,180000				
		46,18		46,18		m2
16 KNR 202/126/5						
Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych						
1,2*2	=	2,400000				
		2,40		2,40		m
17 KNR 401/1306/1						
Demontaż balustrad schodowych						
				8		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
18 KNRW 202/1208/3	Pochwyty stalowe na wspornikach	16,00		m
2 Posadzki				
19 KNR 401/211/1	Przygotowanie istn.podłoża pod posadzki,wyrównanie skucia itp. 60,86+44,74	$= \frac{105,600000}{105,60}$	105,60	m2
20 ORGB 202/1127/1 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta",grubość 2·cm, zatarte na ostro	105,60		m2
21 ORGB 202/1127/3 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta", dodatek za zmianę grubości o 1·cm,K=2	105,60	2,00	m2
22 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	105,60		m2
23 KNNR 2/1206/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe,homogeniczne gr.2 mm z wywinięciem na ściany wys.10 cm,K-1.1	105,60	1,10	m2
24 KNNR 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.K=1.1	105,60	1,10	m2
3 Naświetla				
25 ORGB 202/1028/4	Dostawa i montaż w gotowym otworze naświetla z pcv szkolonego szybą pojedynczą naświetle 3,7*1,6	$= \frac{5,920000}{5,92}$	5,92	m2
26 KNR 401/708/1 (2)	Obróbka ramiaka po montażu naświetla 2*(3,7+1,6)	$= \frac{10,600000}{10,60}$	10,60	m

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty budowlano - remontowe - różne					
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły - okna i drzwi	m2		14,69		
2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników pcv	m		3,50		
3 ORGB 202/1028/4 Montaż uprzednio wykutego okna pcv o wym.1.75*2.14 m /0-1/	m2		3,75		
4 KNRW 202/1039/3 Dostarczenie i montaż okna aluminiowego EI30 o wym.1.75*2.14 m	m2		3,75		
5 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv o długości ponad 1-m /parapet z odzysku/	szt		2		
6 KNR 202/129/2 Dostarczenie i obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv o długości 1.75-m i szer.40 cm /zewn.1 szt.i zewn.1 szt./	szt		2		
7 KNR 202/903/4 Tynki zwykłe doborowe kategorii-IV, ościeża zewn.o szerokości do 30-cm, ręcznie	m2		3,62		
8 KNR 1901/810/3 (2) Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.IV na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość 25-40-cm, wapno suchogaszzone	m		12,06		
9 KNRW 202/1040/1 Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych pełnych p.poż.EI30	m2		3,60		
10 KNRW 202/1040/1 Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych szklone p.poż.EI60	m2		3,60		
11 KNRW 202/1040/2 Dostarczenie i montaż zestawu drzwiowego aluminiowego z szybą bezpieczną o wym.2.78*4.1 m	m2		11,40		
12 KNR 1901/711/3 (2) Wykonanie tynków wewnętrznych, zwykłych, kat.III na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość do 45-cm, wapno suchogaszzone	m		80,00		
13 KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2		23,09		
14 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m2		23,09		
15 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ściankach	m2		46,18		
16 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		2,40		
17 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych	szt		8		
18 KNRW 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach	m		16,00		
2 Posadzki					
19 KNR 401/211/1 Przygotowanie istn.podłoża pod posadzki,wyrównanie skucia itp.	m2		105,60		
20 ORGB 202/1127/1 (1) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta",grubość 2-cm, zatarte na ostro	m2		105,60		
21 ORGB 202/1127/3 (1) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta", dodatek za zmianę grubości o 1-cm,K=2	m2	2,00	105,60		
22 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		105,60		
23 KNNR 2/1206/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe,homogeniczne gr.2 mm z wywinieciem na ściany wys.10 cm,K-1.1	m2	1,10	105,60		
24 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych.K=1.1	m2	1,10	105,60		
3 Naświetla					
25 ORGB 202/1028/4 Dostawa i montaż w gotowym otworze naświetla z pcv szkolonego szybą pojedynczą	m2		5,92		
26 KNR 401/708/1 (2) Obróbka ramiaka po montażu naświetla	m		10,60		