

## Przedmiar robót

Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**  
**45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**  
**45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**  
**45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania**  
**44161000-6 Rurociągi**

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-06-16**

## Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		<b>„Przebudowa ul. Górskiej w Czańcu”</b>		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	<b>Roboty początkowe</b>		
1.1	D.01.01.01	Tymczasowa organizacja ruchu	kpl	1.00
1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.35
1.3	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 22-cm, mechanicznie wraz z załadunkiem, składowaniem i odwozem. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	552.50
1.4	D.01.02.04	Rozebranie przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi - wraz z załadunkiem, składowaniem i odwozem. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	65.00
1.5	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki, z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe wskazane przez inwestora, frezowanie na średnią głębokość 8-cm,	m2	508.00
2	D.02.00.00	<b>Roboty ziemne</b>		
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m3	93.60
2.2	D.06.04.01	Oczyszczanie rowów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, wraz z odwozem i utylizacją urobku na koszt i wg uznania wykonawcy	m	566.00
3	D.04.00.00	<b>Podbudowy</b>		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, walec wibracyjny	m2	598.00
3.2	D.04.03.01	Oczyszczenie wraz ze skropieniem podbudowy asfaltem	m2	598.00
3.3	D.04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - zjazdy	m2	156.00
3.4	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm - zjazdy	m2	156.00
3.5	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - jezdnia	m2	598.00
3.6	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm - pobocza	m2	370.00
4	D.05.00.00.	<b>Nawierzchnie</b>		
4.1	D.04.03.01	Oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem	m2	1 327.00
4.2	D.05.03.05	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 5-cm,	m2	1 327.00
4.3	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (warstwa wiążąca), grubość po zagęszczeniu 7-cm,	m2	598.00
5	D.03.00.00	<b>Odwodnienie</b>		
5.1	D.04.04.02	Ława fundamentowa pod przepusty z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20-cm	m2	85.80
5.2	D.03.03.01	Zasyпка przepustów piaskiem	m3	65.08
5.3	D.03.03.01	Przepusty polietylenowe HDPE kanalizacyjne, wraz z wykopem, Fi 400 mm. skośne zakończenie przepustu (połączenia rur złączkami zaciskowymi)	m	78.00
5.4	D.03.03.01	Obrukowanie wlotu i wylotu przepustów brukiem kamiennym (kostka kamienna gr 12cm) na podsypce cementowo piaskowej z zalaniem spoin zaprawą specjalną	szt.	20.00
6	D.06.00.00	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
6.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15-cm	m2	370.00

## Spis treści

<b>A. Strona tytułowa</b>	<b>1</b>
<b>B. Tabela Przedmiaru Robót</b>	<b>2</b>
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty ziemne	2
3. Podbudowy	2
4. Nawierzchnie	2
5. Odwodnienie	2
6. Roboty wykończeniowe	2
<b>C. Spis treści</b>	<b>3</b>