

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1.1 Roboty pomocnicze</b>			
Kalkulacja indywidualna Budowa nowego ogrodzenia systemowego, panelowego z pretów stalowych 6 mm powlekanych, zgrzewanych punktowo o wymiarach oczek 5*20 cm, rozstaw słópków co 250 cm , cokolik z prefabrykowany wys 25 cm, wysokość ogrodzenia 150 cm, wraz z robotami ziemnymi	160,0		m
Kalkulacja indywidualna Systemowa brama dwuskrzydłowa o wymiarach dług.3,00 m, wys.1,50m	2		kpl
Kalkulacja indywidualna Systemowa furtka jednoskrzydłowa o wymiarach dług.1,50 m, wys.1,50m	2		kpl
Kalkulacja indywidualna Bariera typu olsztyńskiego na fundamencie z betonu C16/20 3*1,5 = <u>4,500000</u> 4,50	4,50		m