

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych :

Remont ul. Dworskiej w Czańcu
- **ODWODNIENIE**

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Porąbka
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45232452-5 (Roboty odwadniające)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont ulica Dworska w Czańcu						
1 KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						
0+00-0+60	60,0*(0,4+0,8)*0,5*0,4	=	14,400000			
0+60-0+90	30,0*(0,4+1,0)*0,5*0,5	=	10,500000			
0+90-1+25	35,0*(0,5+1,0)*0,5*0,5	=	13,125000			
1+25-1+80	55,0*(0,4+0,8)*0,5*0,4	=	13,200000			
1+80-2+45	65,0*(0,3+0,8)*0,5*0,3	=	10,725000			
			61,95	61,95		m3
2 KNR 201/307/3 Reczny dokop wraz z profilowaniem skarp R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						
	245,0*(0,4+0,6+0,6)*0,1	=	39,200000			
			39,20	39,20		m3
3 KNNR 6/605/2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe,B-20 6,0*0,5*0,15						
		=	0,450000			
			0,45	0,45		m3
4 KNNR 4/1312/2 (1) Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·300·mm, - przepust						
				6,00		m
5 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 30·cm						
				2		szt
6 KNR 228/501/6 (3) Obsypka przepustu tłucznem gr. 20 cm 6,0*0,5						
		=	3,000000			
			3,00	3,00		m2
7 KNR 231/402/3 Ławy pod aco-dren, betonowa B-20 27,0*0,6*0,15						
		=	2,430000			
			2,43	2,43		m3
8 Kal.ind.dostarczenie i montaż aco-dren z kratką żeliwną						
				27,00		m
9 KNR 231/402/3 Ławy pod odwodnienie , betonowa B-20 80,0*0,5*0,12						
		=	4,800000			
			4,80	4,80		m3
10 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20·cm						
				80,00		m

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont ulica Dworska w Czańcu					
1 KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3		61,95		
2 KNR 201/307/3 Reczny dokop wraz z profilowaniem skarp R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3		39,20		
3 KNNR 6/605/2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe,B-20	m3		0,45		
4 KNNR 4/1312/2 (1) Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·300·mm, - przepust	m		6,00		
5 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 30·cm	szt		2		
6 KNR 228/501/6 (3) Obsypka przepustu tłuczniem gr. 20 cm	m2		3,00		
7 KNR 231/402/3 Ławy pod aco-dren, betonowa B-20	m3		2,43		
8 Kal.ind.dostarczenie i montaż aco-dren z kratką żeliwną	m		27,00		
9 KNR 231/402/3 Ławy pod odwodnienie , betonowa B-20	m3		4,80		
10 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20·cm	m		80,00		