

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabudowa oprawy oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : ul. Gajowa Bujaków
INWESTOR : Urząd Gminy Porąbka
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 3 43-353 Porąbka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Kukła (elektryczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mieczysław Kukła (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 06.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.11.2017

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------|--|----------------------------------|---------|-------|
| 1 | | Montaż sieci oświetlenia ulicznego | | | |
| 1 d.1 | KNR 5-10 0904-01 | Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 2 d.1 | KNNR 5 0902-06 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Zabudowa oprawy oświetleniowej | | | |
| 3 d.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.2 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m | kpl.prze w. kpl.prze w. | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | Pomiary odbiorcze | | | |
| 6 d.3 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw | pomiar | | |
| | | szy) | pomiar | 2.000 | |
| | | 2 | | | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 4 | | Dopuszczenie do prac | | | |
| 7 d.4 | cena zakłado- wa | Dopuszczenie do prac przez RD | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |