

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa odcinka linii oświetleniowej wraz z montażem dwóch opraw
ADRES INWESTYCJI : ul. Wspólna, 43-356 Bujaków
INWESTOR : Urząd Gminy Porąbka
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Kukła (elektryczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mieczysław Kukła (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 06.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż sieci oświetlenia ulicznego			
1 d.1	KNNR 5 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przew lotowy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik naro ny lub krańcowy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNNR 5-10 0901-05	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia 0.085	km/1 przew km/1 przew	 0.085	
				RAZEM	0.085
4 d.1	KNNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Zabudowa opraw oświetleniowych			
6 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2	kpl.prze w. kpl.prze w.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.2	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lu bolce 4	szt.żył szt.żył	 4.000	
				RAZEM	4.000
3		Pomiary odbiorcze			
10 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw szy) 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		Dopuszczenie do prac			
11 d.4	cena zakłado- wa	Dopuszczenie do prac przez RD 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Inwentaryzacja geodezyjna			
12 d.5		Usługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000