

PRZEDMIAR ROBÓT 053-01-001

CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Budowa: Kobiernice

Obiekt: Część 2 - Rowerowy Plac Zabaw - Pumptrack

Rodzaj robót: Ziemne

Zamawiający: Gmina Porąbka
Ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

PRZEDMIAR ROBÓT 053-01-001

CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Budowa: Kobiernice

Obiekt: Pumptrack

Rodzaj robót: Ziemne

Zamawiający: Gmina Porąbka
Ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

PRZEDMIAR 053-01-001

Strona 1

10-12-2015

SYKAL-002504

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45112720-8: Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych				
1	10	KNR 201-01-21-01-00	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	HA	0,060
1	20	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	600,000
1	30	KNR 201-02-13-05-30	Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 1,20 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 20 Mg - przemieszczenie humusu	m ³	90,000
1	40	Kalkul. indywidualna	Zakup i dostawa materiału na nasypy	m ³	250,000
1	50	Kalkul. indywidualna	Zakup i dostawa materiału na wykonanie podbudowy pod asfalt	m ³	32,000
1	60	Kalkul. indywidualna	Wstępne uformowanie przeszkód ziemnych z zagszczaniem warstwami	szt	16,000
1	70	Kalkul. indywidualna	Utworzenie przeszkód ziemnych toru pumptrack: 1. Ręczne profilowanie wybić i ładowań, 2. Testowanie przeszkód na małej prędkości przejazdu, 3. Próbné skoki i ładowania, 4. Dokonywanie niezbędnych korekt wielkości przeszkód i wykonanego profilowania	kmpl	1,000
1	80	Kalkul. indywidualna	J.w. lecz na średniej prędkości przejazdu	kmpl	1,000
1	90	Kalkul. indywidualna	J.w. lecz z wykonaniem zaplanowanych ewolucji	kmpl	1,000
1	100	Kalkul. indywidualna	Wykonanie trawników na skarpach i powierzchniach płaskich z przygotowaniem podłoża	m ²	252,000
1	110	Kalkul. indywidualna	Wykonanie żwirowego dojścia do toru pumptrack	m ²	22,870
1	120	Kalkul. indywidualna	Wykonanie żużł chłonnych	szt	3,000
1	130	Kalkul. indywidualna	Ułożenie podbudowy mineralnej oraz zakup i ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. 5-7 cm - powierzchnia mierzona w rzucie	m ²	305,000
1	140	Kalkul. indywidualna	Zakup i montaż obiektów małej architektury - tablica informacyjna	kmpl	1,000