



Porąbka, dn. 07.03.2017r.

nr sprawy ZP.271.1.3.2018

www.bip.porabka.pl

Wójt Gminy Porąbka, jako Zamawiający, na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień na **zapytania (nr 1)** z dnia 02.03.2018r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków – gmina Porąbka”:

Treść pytania nr 1:

Czy dysponują Państwo pozwoleniem na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania nr 2:

Czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego, jeśli tak to jaki będzie koszt?

Odpowiedź:

Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (tj. ulic Podlesie, Lipowa, Kamieniec, Łukowa, Klonowa, Cmentarna, Koscielna, Grabecznik w Bujakowie oraz Podlesie i Polna w Kobiernicach) będzie naliczana zgodnie z art.40 ust.1, ust. 2 pkt 1 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r., poz. 1264). Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określone zostały w §2 Uchwały nr XXXVII/260/06 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2006r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 72, poz. 2064) - treść uchwały dostępna również na: <http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5483&ident=2706>.

W odniesieniu do drogi powiatowej (ul. Kęcka w Kobiernicach) opłaty za zajęcie pasa drogowego Wykonawca będzie zobowiązany uiścić zgodnie z zasadami określonymi przez zarządcę drogi tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej ul. Regeera 81.

Treść pytania nr 3:

Czy dysponują Państwo profilami podłużnymi dla zakres robót przedmiarowych?

Odpowiedź:

Profile podłużne znajdują się w umieszczonym na stronie www.bip.porabka.pl projekcie – plik: „zał. nr 7- projekt cz.2 pdf”



Treść pytania nr 4:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie projektu załączonego do dokumentacji przetargowej w stosunku do przedmiaru robót: tj:

- ile jest do zabudowy przepompowni (wg przedmiaru mamy do wyceny P2 w dokumentacji jest P1, P2 i P3)
- którą pompownię przedstawia rys. 3/K zamieszczony w projekcie (niezgodność opisów na rzucie)
- zgodnie z projektem przyłącze elektryczne do przepompowni wykonuje Enion - jaki zakres elektryczny należy do Wykonawcy (dotyczy poz. przedmiarowej 139 i 140)
- jaka jest technologia wykonywania przewiertów (wg przedmiaru mamy przewiert rurą stalową a w dokumentacji mowa jest o rurze przewiertowej kamionkowej). Jeżeli jest to przewiert rurą stalową proszę podać rodzaj rury przewodowej.
- jakie należy stosować rury osłonowe w przedmiarze brak jest osłonowych rur stalowych jakie wg projektu powinny być na wodociągu
- dlaczego są różnice w ilości wbijanych i wyciąganych ścianek szczelnych stalowych (poz. 19 i 120). Czy jest konieczność zastosowania tych umocnień
- jaka jest prawidłowa ilość studzienek PE 600 i 425 (wg przedmiaru brak jest PE 600 a PE 425 jest o 50 szt. mniej niż w projekcie)
- skąd wynikają rozbieżności w ilości studni prefabrykowanych: fi 1000 (wg przedmiaru mamy 193 szt. wg projektu 241 szt.) w ilości studni prefabrykowanych kaskadowych fi 1000 (wg przedmiaru mamy 35 szt. wg projektu 47 szt.) w ilości studni prefabrykowanych fi 1200 (wg przedmiaru mamy 1 szt. studni rozprężnej i 1 szt. studni odwadniającej - wg projektu mamy 1 szt. odwadniającej) w przedmiarze brak jest studni PE1000, natomiast w projekcie są 3 szt. studni PE 1000 rozprężne
- skąd wynikają rozbieżności w ilości rur danych średnic.

W związku z powyższym czy można prosić o nowe aktualne zestawienie ilości materiałów i doprecyzowania zakresu robót przetargowych w stosunku do zamieszczonego projektu.

Odpowiedź:

Rozbieżności między projektem budowlano-wykonawczym a przedmiarem robót wynikają z faktu, iż w ramach realizowanego obecnie etapu inwestycji obejmującej budowę kanalizacji w sołectwie Bujaków gmina Porąbka - nie będzie wykonywany pełny zakres robót objęty w/w dokumentacją. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany dokonać wyceny na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej (z wyłączeniem zlewni pompowni P1 i P3). Ponadto informuję, że:

- do zabudowy w ramach przedmiotowego zamówienia jest jedna pompownia - P2,
- zgodnie z opisem umieszczonym na rys 3/K i tabelce, zabezpieczenie wykopu dotyczy pompowni P2,
- pozycja 139 i 140 przedmiaru robót dotyczy wszystkich robót elektrycznych od złącza kablowego - wykonanie wewnętrznej instalacji zasilającej pompownię, sterowanie, oświetlenie itp. ,
- technologia wykonania metodą bez wykopową obejmuje wykonanie przecisku z rurą ochronną stalową i rurą przewodową tworzywową PVC,
- rury ochronne dla wodociągu należy przyjąć jako rury tworzywowe,
- różnica w ilości ścianek szczelnych wbijanych a wyciąganych wynika z faktu, że 10% ścianek szczelnych pozostaje w gruncie,
- prawidłowa ilość studzienek tworzywowych fi 425 podana jest w przedmiarze robót,
- prawidłową ilość studni fi 1000 betonowych oraz studni fi 1200 betonowych (rozprężna i odwadniająca) należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót,

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



- różnice w długości sieci kanalizacji sanitarnej na poszczególnych średnicach kanałów między przedmiarem robót a projektem wynikają z niepełnego zakresu do wykonania w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego – wyłączona jest na obecnym etapie z realizacji zlewnia pompowni P1 i P3.

**Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka**