

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych :

System automatycznego zraszania boiska
piłkarskiego z trawą naturalną w Czańcu

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Porąbka
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45212220-4 (Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi
obiektami sportowymi)
45232150-8 (Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 System automatycznego zraszania boiska z trawą naturalną						
1 Kal.ind.ułożenie rurociągu PE63 z przewodem sterującym YKY2(3)*1.5 mm,robotami ziemnymi ,obsypką piaskową i taśmą izolacyjną						
95,0*2+77,0+68,0+35,0*2 = 405,000000						
				405,00	405,00	m
2 Kal.ind. dostawa i montaż zraszaczy typu Perrot w wersji VIP z osprzętem i aytomatyką /środkowe zraszacze						
wypożażone w gumową donicą/						
środkowe 2 = 2,000000						
boczne 10 = 10,000000						
				12,00	12,00	kpl
3 Kal.ind.podłączenie do istniejącego rurociągu PE50,zabudowa stacji pomp,wykonanie rurociągu zasilającego wewnątrz pomieszczeń,rozdzielnia elektryczna pomy					1	kpl

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 System automatycznego zraszania boiska z trawą naturalną					
1 Kal.ind.ułożenie rurociągu PE63 z przewodem sterującym YKY2(3)*1.5 mm,robotami ziemnymi ,obsypką piaskową i taśmą izolacyjną	m		405,00		
2 Kal.ind. dostawa i montaż zraszaczy typu Perrot w wersji VIP z osprzętem i aytomatyką /środkowe zraszacze wyposażone w gumową donicą/	kpl		12,00		
3 Kal.ind.podłączenie do istniejącego rurociągu PE50,zabudowa stacji pomp,wykonanie rurociągu zasilającego wewnątrz pomieszczeń,rozdzielnia elektryczna pomy	kpl		1		