

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych :

Budowa ogrodzenia stałego stadionu LKS-Zapora
w Porąbce realizowanego z funduszy programu
inicjatyw lokalnych

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Porąbka
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45342000-6 (Wznoszenie ogrodzeń)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 1 Ogrodzenie boiska | | | |
| 1 KNNR 1/306/3 | | | |
| Wykopanie dołów pod słupki ogrodzeniowe i przybramowe | | | |
| ogrodzenie 41 = 41,0 | | | |
| bramy 5 = 5,0 | | | |
| | 46,0 | ~46 | szt |
| 2 KNNR 2/107/2 | | | |
| Betonowanie stóp fundamentowych pod słupki ogrodzenia i bramy, beton C16/20 | | | |
| 0,30*0,30*1,10*2 = 0,198 | | | |
| 0,30*0,30*1,0*41 = 3,69 | | | |
| | 3,888 | ~3,89 | m3 |
| 3 KNNR 3/406/2 | | | |
| Przygotowanie i montaż zbrojenia, stal żebrowana | 20,0 | | kg |
| 4 KNNR 2/1602/2 (2) | | | |
| Analogia do R.Ogrodzenie boiska panelami z siatki zgrzewanej o oczkach 200x50 mm, z drutu fi 4 mm, powłoka poliestrowa, słupki systemowe z rur 60x40x15 mm, systemowa podmurówka wys. 0,30 m | 140,0 | | m |
| 5 KNRW 202/1808/2 | | | |
| Analogia do R. Dostawa i montaż systemowej bramy dwuskrzydłowej o wym. 3,0*1,80 m wraz ze słupkami przybramowymi 100x100 mm | 1 | | kpl |
| 6 KNR 223/402/3 | | | |
| Analogia do R. Dostawa i montaż systemowej furtki stalowej o wym. 1,0*1,80 m | | | |
| R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1 | | szt |

Przedmiar robót

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|-------|---------------------|---------------|
| 1 Ogrodzenie boiska | | | | | |
| 1 KNNR 1/306/3 Wykopanie dołów pod słupki ogrodzeniowe i przybramowe | szt | | ~46 | | |
| 2 KNNR 2/107/2 Betonowanie stóp fundamentowych pod słupki ogrodzenia i bramy, beton C16/20 | m3 | | ~3,89 | | |
| 3 KNNR 3/406/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia, stal żebrowana | kg | | 20,0 | | |
| 4 KNNR 2/1602/2 (2) Analogia do R.Ogrodzenie boiska panelami z siatki zgrzewanej o oczkach 200x50 mm, z druku fi 4 mm, powłoka poliestrowa, słupki systemowe z rur 60x40x15 mm, systemowa podmurówka wys. 0,30 m | m | | 140,0 | | |
| 5 KNRW 202/1808/2 Analogia do R. Dostawa i montaż systemowej bramy dwuskrzydłowej o wym. 3,0*1,80 m wraz ze słupkami przybramowymi 100x100 mm | kpl | | 1 | | |
| 6 KNR 223/402/3 Analogia do R. Dostawa i montaż systemowej furtki stalowej o wym. 1,0*1,80 m | szt | | 1 | | |