

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
<b>Piesze trasy dydaktyczno-przyrodnicze w sołectwach Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Porąbka.</b>				
<b>1 Naprawa istniejących nawierzchni tłuczniowych na terenach administrowanych przez Wody Polskie (RZGW)</b>				
1.1 KNR 231/1101/3				
Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm				
(uzupełnienie 15% ubytków w nawierzchni kruszywem 0/31,5)				
2718,38*2,5*0,15		= 1 019,39		
		Ogółem: 1 019	1 019	m2
1.2 KNR 231/1101/4				
Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm				
głębokości - dodatek do 10 cm				
6796*0,15		= 1 019,40		
		Ogółem: 1 019	1 019	5 m2
<b>2 Oznakowanie tras</b>				
2.1 kalk własna				
Oznakowanie istniejących tras spacerowych				
			62	szt