

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
<b>Piesze trasy dydaktyczno-przyrodnicze w sołectwach Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Porąbka.</b>				
<b>1 Odtworzenie istniejącej nawierzchni z kruszywa</b>				
1.1 KNR 231/1101/3				
Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm (uzupełnienie 15% ubytków w nawierzchni kruszywem 0/31,5)				
734,97*2,5*0,15		= 275,61		
Ogółem:		276	276	m2
1.2 KNR 231/1101/4				
Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - dodatek do 10 cm				
734,97*2,5*0,15		= 275,61		
Ogółem:		276	276	5 m2
<b>2 Oznakowanie tras</b>				
2.1 kalk własna				
Oznakowanie istniejących tras spacerowych			41	szt
<b>3 Naprawa istniejących nawierzchni tłuczniowych na terenach administrowanych przez Wody Polskie (RZGW)</b>				
3.1 KNR 231/1101/3				
Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm (uzupełnienie 15% ubytków w nawierzchni kruszywem 0/31,5)				
4596*2,5*0,15		= 1 723,50		
Ogółem:		1 724	1 724	m2
3.2 KNR 231/1101/4				
Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - dodatek do 15 cm				
4596*2,5*0,15		= 1 723,50		
Ogółem:		1 724	1 724	5 m2