

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Piesze trasy dydaktyczno-przyrodnicze w sołectwach Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Porąbka.				
1 Odtworzenie istniejącej nawierzchni z kruszywa				
1.1 KNR 231/1101/3				
Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm				
(uzupełnienie 15% ubytków w nawierzchni kruszywem 0/31,5)				
(1209,75*2,5)*0,15		= 453,66		
		Ogółem: 453,7	453,7	m2
1.2 KNR 231/1101/4				
Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm				
głębokości - dodatek do 10 cm				
1209,75*2,5*0,15		= 453,66		
		Ogółem: 453,7	453,7	5 m2
2 Oznakowanie tras				
2.1 kalk własna				
Oznakowanie istniejących tras spacerowych				
			37	szt