

UWAGI

dotyczące dokumentacji projektowej stanowiącej część załącznika nr 7 do siwz (dokumentacji technicznej) oraz konieczne do uwzględnienia przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych:

1. System oddymiania klatki schodowej:

System oddymiania klatki schodowej został opisany w pkt. 3.2.6. "Instalacje oddymiania" w projekcie instalacji elektrycznej. Zgodnie z dokumentacją centrala odymiania winna współpracować z centralką pogodową z podłączonym czujnikiem wiatr-deszcz umożliwiającą zamknięcie klapy w sytuacji wystąpienia niepożądanych zjawisk atmosferycznych. W projekcie przyjęto jako przykładową, centralkę pogodową typu MERCOR P054. Wykonawca powinien jednak zastosować centralkę (stację) pogodową kompatybilną z systemem oddymiania jaki zamierza zabudować.

Na rzucie w klatce schodowej jest zaznaczone kłapa oddymiając klatki schodowej. Nie jest jednak znany dokładny układ zbrojenia stropodachu, dlatego jest prawdopodobne, że po wykuciu otworu niezbędne będzie wykonanie podparcia kształtownikiem stalowym lub belką żelbetową otworu z jednej lub dwóch stron. Decyzja zostanie podjęta na budowie w trakcie realizacji prac. Ewentualne prace związane z wykonaniem podparć zostaną rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do siwz - projekcie umowy.

2. Kocioł c.o.:

W przedmiarze robót instalacji gazowej w dziale nr 1, pozycji nr 18 wskazano kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 42 kW. W pozycji tej należy również uwzględnić elementy niezbędnego dodatkowego wyposażenia takiego jak: sprzęgło hydrauliczne, grupa pompowa, pompa ładująca zasobnik, pompa obiegowa c.o., automatyka do kotła.

3. Stolarka okienna:

Kolor okien powinien być dostosowany do części wcześniej wymienionych w obiekcie okien tzn. z zewnątrz brązowe a od wewnątrz białe. Stolarka aluminiowa wewnętrzna i zewnętrzna powinna mieć kolor jasny popiel – RAL 7035 .