

Przedmiar robót

Budowa placu zabaw

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **43-356 Bujaków ul. Szkolna 13, dz. nr 798/5**

Inwestor: **Gmina Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka**

Data opracowania:

2021-01-15

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa placu zabaw		
1	Element	Przygotowanie terenu pod plac zabaw		
1		Demontaż istniejącej nawierzchni placu zabaw z płyt z tworzyw sztucznych/gumy wraz z wywozem i utylizacją	m2	181
2		Kalkulacja własna. Demontaż istniejących fundamentów pod zabawki, wywóz, utylizacja	kpl	1
3	KNR 202/1101/7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kliniec. Uzupełnienie podłoża po usuniętych fundamentach	m3	7
4	KNKRB 6/101/8	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie, kat. gruntu I-IV - zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	181
2	Element	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wg P.T. pkt 5.1		
5		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż : bujak sprężynowiec z motywem skutera	szt	1
6		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż : bujak sprężynowiec z motywem pieska	szt	1
7		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż : huśtawka wahadłowa pojedyncza z bocianim gniazdem	szt	1
8		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż : karuzela tarczowa z siedziskiem	szt	1
9		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż : zestaw zabawowy główny	szt	1
3	Element	Dostawa i montaż pozostałego wyposażenia wg P.T. pkt 5.1		
10		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż : kosz na śmieci	szt	1
11		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż : ławka z oparciem i podłokietnikami	szt	2
12		Kalkulacja własna. Dostawa i montaż : tablica regulaminowa	szt	1
4	Element	Nawierzchnia sportowa		
13		Kalkulacja własna. Wykonanie nawierzchni sportowej bezpiecznej wylewanej, poliuretanowej, bezspoinowej (parametry wg PN-EN1177 + atest PZH). Kolor czerwony. Minimalny parametr bezpieczeństwa HIC 1.36	m2	181