

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Wymiana posadzki parkietowej w sali widowiskowej  
w Domu Kultury w Czańcu

Lokalizacja:

ul. Kardynała Karola Wojtyły 30  
43-354 Czaniec

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Gmina Porąbka  
Urząd Gminy Porąbka  
ul. Krakowska 3  
43-353 Porąbka

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Wymiana posadzki parkietowej</b>					
1 KNR 401/816/6					
Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów					
18,65*10,02					
= 186,873000					
186,87			186,87		m2
2 KNR 401/811/7					
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej we wnękach					
1,5*0,42			0,630000		
1,45*0,25*2			0,725000		
1,0*0,4			0,400000		
1,76			1,76		m2
3 KNR 25/402/4					
Czyszczenie ręczne, z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym - powierzchnie poziome					
186,87+1,76					
= 188,630000					
188,63			188,63		m2
4 KNR 39/114/1					
Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne, ręcznie			188,63		m2
5 KNR 39/115/1					
Uszczelnienie płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny			188,63		m2
6 KNNR 2/1208/1					
Samopoziomujące masy szpachlowe wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm			188,63		m2
7 KNNR 2/1208/2					
J.w.lecz dopłata za każdy 1 mm grubości /k=8/			188,63	8	m2
8 ORGB 202/1135/1 (2)					
Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych, (klej poliuretanowy) - parkiet dębowy gr.22 mm kl.1 o wym.klepek 50*7 cm, z listwami przyściennymi 10*2 cm ze szlifowaniem			188,63		m2
9 ORGB 202/1135/4 (4)					
Lakierowanie posadzek, lakier trudnościeralny			188,63		m2
10 KNR 401/1210/9 (1)					
Dopłata za następne lakierowanie parkietu-owanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0 m2, 1-krotne			188,63		m2
11 Kalkulacja indywidualna					
Wywiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją					
188,63*0,03					
= 5,658900					
5,66			5,66		m3

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Wymiana posadzki parkietowej</b>					
1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		186,87		
2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej we wnękach	m2		1,76		
3 KNR 25/402/4 Czyszczenie ręczne, z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym - powierzchnie poziome	m2		188,63		
4 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne, ręcznie	m2		188,63		
5 KNR 39/115/1 Uszczelnienie płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		188,63		
6 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2		188,63		
7 KNNR 2/1208/2 J.w.lecz dopłata za każdy 1·mm grubości /k=8/	m2	8	188,63		
8 ORGB 202/1135/1 (2) Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych, (klej poliuretanowy) - parkiet dębowy gr.22 mm kl.1 o wym.klepek 50*7 cm , z listwami przyściennymi 10*2 cm ze szlifowaniem	m2		188,63		
9 ORGB 202/1135/4 (4) Lakierowanie posadzek, lakier trudnościeralny	m2		188,63		
10 KNR 401/1210/9 (1) Dopłata za następne lakierowanie parkietu-owanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0·m2, 1-krotne	m2		188,63		
11 Kalkulacja indywidualna Wywiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją	m3		5,66		