

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym
w Kobiernicach, ul. Żywiecka 8

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Porąbka
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wylczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wylczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana okien						
1 KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią na czas wymiany okien					
	17*2,0*3,0	=	102,000000			
			102,00	102,00		m2
2 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników					
	1,1*16	=	17,600000			
	0,5	=	0,500000			
			18,10	18,10		m
3 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku					
	0,3*16	=	4,800000			
	0,5*0,3	=	0,150000			
			4,95	4,95		m2
4 KNNR 3/306/1	Wykucie z muru z cegły okien drewnianych skrzynkowych					
	1,06*1,65*16	=	27,984000			
	0,44*0,8	=	0,352000			
			28,34	28,34		m2
5 Kalkulacja indywidualna	Dopłata za zniesienie zdemontowanych okien w warunkach utrudnionych			17		szt
6 KNNR 3/306/1	Wykucie z muru z cegły drzwi balkonowych					
	0,97*2,25	=	2,182500			
			2,18	2,18		m2
7 KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu okna w łazience					
	0,8*2*0,2	=	0,320000			
			0,32	0,32		m3
8 KNRW 202/1018/4	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2 z nawietrzakami, podział jak okna już wymienione na parterze wsp.przenikania ciepła 0.9 - rozwieralno-uchulne			28,34		m2
9 KNRW 202/1018/1	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 0,6·m2,wsp.0.9 j.w.					
	0,8*0,6	=	0,480000			
			0,48	0,48		m2
10 KNRW 202/1018/4	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2,wsp.0.9 j.w.					
	0,97*2,25	=	2,182500			
			2,18	2,18		m2
11 KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie i parapety z zaprawy,K=2					
	0,30*1,0*16*2	=	9,600000			
	0,30*0,6*2	=	0,360000			
			9,96	9,96	2,00	m2
12 KNR 401/306/2 (2)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cem-wap, grubość 1/2 cegły					
	1,65*2*0,30*16	=	15,840000			
	0,8*2*0,30	=	0,480000			
			16,32	16,32		m2
13 KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm					
	1,65*2*16+1,06*16+0,8*2+0,6	=	71,960000			
			71,96	71,96		m
14 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv o długości ponad 1·m szer.35 cm			16		szt
15 KNR 202/129/1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv o długości do 1·m szer.35 cm			1		szt
16 ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - podokienniki szer.w rozwinięciu 40 cm					
	0,4*(1,1*16+0,6)	=	7,280000			
			7,28	7,28		m2
17 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - uzupełnienia					
	17*6,0	=	102,000000			
			102,00	102,00		m2
18 Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z opłatą za składowanie			1		kpl

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Wymiana okien					
1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią na czas wymiany okien	m2		102,00		
2 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników	m		18,10		
3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		4,95		
4 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły okien drewnianych skrzynkowych	m2		28,34		
5 Kalkulacja indywidualna Dopłata za zniesienie zdemontowanych okien w warunkach utrudnionych	szt		17		
6 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły drzwi balkonowych	m2		2,18		
7 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu okna w łazience	m3		0,32		
8 KNRW 202/1018/4 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2 z nawietrzakami, podział jak okna już wymienione na parterze wsp.przenikania ciepła 0.9 - rozwieralno-uchulne	m2		28,34		
9 KNRW 202/1018/1 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 0,6·m2,wsp.0.9 j.w.	m2		0,48		
10 KNRW 202/1018/4 Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2,wsp.0.9 j.w.	m2		2,18		
11 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie i parapety z zaprawy,K=2	m2	2,00	9,96		
12 KNR 401/306/2 (2) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cem-wap, grubość 1/2 cegły	m2		16,32		
13 KNR 401/708/3 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm	m		71,96		
14 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv o długości ponad 1·m szer.35 cm	szt		16		
15 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv o długości do 1·m szer.35 cm	szt		1		
16 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - podokienniki szer.w rozwinięciu 40 cm	m2		7,28		
17 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - uzupełnienia	m2		102,00		
18 Kalkulacja indywidualna Wywiezienie materiałów z rozbiórki z opłatą za składowanie	kpl		1		