

Porąbka, dnia 28 marca 2023 r.

nr sprawy **ZP.271.1.5.2023**

strona internetowa prowadzonego postępowania:  
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8ceb796-c321-11ed-b311-9aae6ad31be8>  
wykonawca zadający pytania

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA SWZ**

Dotyczy: **Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka - etap I, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie z dnia 22.03.2023 r.). W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących robót w ramach:

**Części 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej oraz przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzaskwiniowej na terenie sołectwa Czaniec Gmina Porąbka.**

### **Pytania i odpowiedzi dot. ulicy Brzaskwiniowej w Czańcu:**

1. Prosimy o uzupełnienie robót ziemnych dla Etapu I ul. Brzaskwiniowej. Brak pozycji z korytowaniem w przedmiarze.  
Na odcinku przebudowy drogi objętym Etapem I nie przewiduje się korytowania pod wykonanie warstw konstrukcyjnych. Niweleta drogi po wykonaniu stabilizacji jest tożsama z niweletą istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi. Niwelety drogi nie należy obniżać pod wykonanie warstw konstrukcyjnych ujętych w poz. 20 do 26 przedmiaru robót – Aktualizacja - „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Brzaskwiniowej w Czańcu”. Należy je wykonać jako kolejne na warstwie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.
2. W związku ze wskazaniem parametru dla stabilizacji  $R_m=5,0\text{MPa}$  oraz brakiem geologii, prosimy o informację czy na tym etapie zakładać wymianę gruntu, który będzie stabilizowany? Żeby osiągnąć  $5\text{MPa}$  musimy mieć w podłożu piasek.  
Przewidziany do wykonania stabilizacji odcinek drogi (Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Brzaskwiniowa w Czańcu- Etap I) posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową. W celu osiągnięcia wskazanego parametru  $R_m=5,0\text{MPa}$  w ofercie należy przewidzieć w razie konieczności domieszkę frakcji pisakowej w ilości niezbędnej do uzyskania wymaganego parametru. Nie przewiduje się jednak wymiany gruntu.
3. W związku z trudnością w znalezieniu korytek o zadanych wymiarach, prosimy o wskazanie producenta korytek prostokątnych.  
Podane w przedmiarach wymiary korytek są wymiarami orientacyjnymi - Zamawiający dopuszcza odchyłkę od podanych wymiarów w zakresie  $-2\% + 5\%$ .

4. Czy możemy zastosować ścianki czołowe dla przepustów bez ścianek skośnych (skrzydełek)- wg. nas pozwoli to na estetyczniejsze połączenie ścianek z korytkami na ich styku.  
**Nie.**

**Pytania i odpowiedzi dot. ulicy Zielonej w Czańcu:**

1. Czy możemy zastosować na przepusty rury betonowe bez stopki?  
**Nie.**

**WÓJT GMINY PORĄBKA**  
**Paweł Zemanek**