

Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Boisko sportowe LKS Groń w Bujakowie
Obiekt: Piłkochwyty
Zamawiający: Gmina Porąbka
Urząd Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka ul.Krakowska 3

Narzuty: Koszty pośrednie	66.90%(R+S)
Zysk	11.40%(R+S+Kp)

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Pilkochwyty				
1 KNR 223/401/3				
Pilkochwyty systemowe z siatki winylowej lub polpropylenowej bezwęzłowej o oczkach 8*8 cm, grub. 5 mm. na słupkach stalowych malowanych proszkowo o wysokości 3·m-analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		36,0		m
2 KNR 223/401/4				
J.w.lecz dodatek za każdy 1·m wysokości /k=3/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		36,0	3	m

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Piłkochwyty					
1 KNR 223/401/3 Piłkochwyty systemowe z siatki winylowej lub polpropylenowej bezwęzłowej o oczkach 8*8 cm, grub. 5 mm. na słupkach stalowych malowanych proszkowo o wysokości 3·m-analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m		36,0		
2 KNR 223/401/4 J.w.lecz dodatek za każdy 1·m wysokości /k=3/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	3	36,0		