

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Ulica Koralowa w Porąbce  
**ROBOTY REMONTOWO - DROGOWE**

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka  
ul. Krakowska 3  
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Bielsko-Biała, kwiecień 2007 r.

## Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Od ul. Karpackiej do ul. Krańcowej /grupa 452 - CPV/			
1 Mechaniczne frezowanie grzbietów nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm /SST 002/ 150,0*1,0 = 150,0 150,0	~150,0		m2
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm /SST 003/ 150,0*2,60*0,05 = 19,5 19,5	~19,50		m3
3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 004/ 150,0*2,60 = 390,0 390,0	~390,0		m2
4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	390,0		m2
5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód 5-10·t (1) /SST 004/	49,73		t
6 Wykopy ręczne rowu otwartego w gruncie kat. III na odkład /SST 005/ 54,0*(0,40+0,80)/2*0,40 = 12,96 12,96	~12,96		m3
7 Podłoża betonowe, grubość 10·cm, beton B20 /SST 005/ 15,0*0,40*0,10 = 0,6 0,6	~0,60		m3
8 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat 30x30x10 /SST 005/	15,0		m
9 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu III /SST 005/	12,96		m3
2 Od ul. Krańcowej do posesji nr 12 /grupa 452 - CPV/			
10 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm/SST 003/ 115,0*2,60 = 299,0 299,0	~299,0		m2
11 Skropienie podbudowy /SST 004/	299,0		m2
12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 004/	299,0		m2
13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	299,0		m2
14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód 5-10·t (1), krotność 20 /SST 004/	38,12	20,0	t
15 Oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namulu 20·cm /SST 001/	100,0		m

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Od ul. Karpackiej do ul. Krańcowej /grupa 452 - CPV/					
1 CJ 11/2006/5 Mechaniczne frezowanie grzbietów nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm /SST 002/	m2		~150,0		
2 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm /SST 003/	m3		~19,50		
3 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 004/	m2		~390,0		
4 KNR 231/310/8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	m2		390,0		
5 KNNR 6/309/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód 5-10·t (1) /SST 004/	t		49,73		
6 KNR 201/414/3 (1) Wykopy ręczne rowu otwartego w gruncie kat. III na odkład /SST 005/	m3		~12,96		
7 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10·cm , beton B20 /SST 005/	m3		~0,60		
8 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat 30x30x10 /SST 005/	m		15,0		
9 KNNR 1/504/2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu III /SST 005/	m3		12,96		
2 Od ul. Krańcowej do posesji nr 12 /grupa 452 - CPV/					
10 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm/SST 003/	m2		~299,0		
11 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy /SST 004/	m2		299,0		
12 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 004/	m2		299,0		
13 KNR 231/310/8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	m2		299,0		
14 KNNR 6/309/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód 5-10·t (1) , krotność 20 /SST 004/	t	20,0	38,12		
15 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm /SST 001/	m		100,0		