

Przedmiar robót

Zespół Szkół w Bujakowie - Kotłownia - rob.budowlane

Budowa: Kotłownia gazowa - roboty budowlane

Obiekt: Zespół Szkół w Bujakowie

Zamawiający: Urząd Gminy Porabka 43-353 Porabka ul.Krakowska 3

Jednostka opracowująca kosztorys:

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 TYNKI I OKŁADZINY /CPV-grupa 454/			
1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany płaskie, słupy prostokątne, podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- pianobeton; zaprawa cementowo-wapienna, do 1 m2 (w 1 miejscu) (przyjęto 20% całości) /SST-002/ $(6.6+6.2)*2-2.5*0.2 = 25,1$ 25,1	~25,10		m2
2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy płaskie, belki, podciagi, spoczniki schodowe, podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, zaprawa cementowo-wapienna, do 1 m2 (w 1 miejscu) (przyjęto 20% całości) /SST-002/ $6.6*6.2*0.2 = 8,184$ 8,184	~8,18		m2
3 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża /SST-002/ $(6.6+6.2)*2*2.5 = 64,0$ $-0.9*2.0*2 = -3,6$ 60,4	~60,40		m2
4 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x30·cm /SST-002/	60,40		m2
2 POSADZKI /CPV-grupa 454/			
5 Fundament pod kocioł z betonu B-15 /SST-002/ $2.45*0.85*0.10 = 0,20825$ 0,20825	~0,208		m3
6 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie /SST-002/ $6.6*6.2 = 40,92$ 40,92	~40,92		m2
7 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą Superflex-10 /SST-002/	40,92		m2
8 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm /SST-002/	40,92		m2
9 Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30·cm /SST-002/ $40.92-(2.45*0.85) = 38,8375$ 38,8375	~38,84		m2
3 MAŁOWANIE /CPV-grupa 454/			
10 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie /SST-002/ sufit $6.6*6.2 = 40,92$ 40,92	~40,92		m2
4 WYMIANA DRZWI /CPV-grupa 454/			
11 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 /SST-002/	1		szt
12 Drzwi niepalne o odporności ogniowej EI 30 o wym.100*200 cm z samozamykaczem /SST-002/ $1.0*2.0 = 2,0$ 2,0	~2,00		m2

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 TYNKI I OKŁADZINY /CPV-grupa 454/					
1 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany płaskie, słupy prostokątne, podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- pianobeton; zaprawa cementowo-wapienna, do 1 m2 (w 1 miejscu) (przyjęto 20% całości) /SST-002/	m2		~25,10		
2 KNR 401/711/13 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy płaskie, belki, podciagi, spoczniki schodowe, podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, zaprawa cementowo-wapienna, do 1 m2 (w 1 miejscu) (przyjęto 20% całości) /SST-002/	m2		~8,18		
3 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża /SST-002/	m2		~60,40		
4 KNNR 3/608/3 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x30·cm /SST-002/	m2		60,40		
2 POSADZKI /CPV-grupa 454/					
5 KNR 202/283/1 (1) Fundament pod kocioł z betonu B-15 /SST-002/	m3		~0,208		
6 KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie /SST-002/	m2		~40,92		
7 KNR 29/640/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą Superflex-10 /SST-002/	m2		40,92		
8 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm /SST-002/	m2		40,92		
9 KNNR 2/1209/3 Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30·cm /SST-002/	m2		~38,84		
3 MALOWANIE /CPV-grupa 454/					
10 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie /SST-002/	m2		~40,92		
4 WYMIANA DRZWI /CPV-grupa 454/					
11 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 /SST-002/	szt		1		
12 KNNR 2/1302/4 Drzwi niepalne o odporności ogniowej EI 30 o wym.100*200 cm z samozamykaczem /SST-002/	m2		~2,00		