

Przedmiar

Budowa ul. Kruczej w Czańcu

Data: 2009-03-17

Obiekt: Kod CPV 45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Zamawiający: Urząd Gminy w Porąbce ul.Krakowska 3

## Wtliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ul. Krucza w Czańcu /grupa 452- CPV/			
1 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /SST 002/ 115,0*3,50 = 402,5 402,5	~402,50		m2
2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości , krotność 2 /SST 002/	402,50	2,00	m2
3 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST 002/	402,50		m2
4 KNNR 1/205/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III /SST 002/ 402,50*0,40 = 161,0 161,0	~161,0		m3
5 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t, krotność 3 /SST 002/	161,0	3,00	m3
6 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm /SST 005/	78,0		m
7 KNNR 11/703/3 (1) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm /SST 005/	78,0		m
8 KNNR 11/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, żwirowe /SST 005/ 78,0*0,30*0,30 = 7,02 7,02	~7,02		m3
9 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm /SST 003/	402,50		m2
10 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm /SST 003/	402,50		m2
11 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 004/	402,50		m2
12 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	402,50		m2
13 KNR 231/402/3 Ławy pod ciek terenowy , betonowa /SST 005/ 78,0*0,50*0,10 = 3,9 3,9	~3,90		m3
14 KNNR 6/606/1 Ścieki z elementów betonowych /SST 005/	78,0		m
15 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie i wyrównanie terenu /SST 001/	102,0		m2

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ul. Krucza w Czańcu /grupa 452- CPV/					
1 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /SST 002/	m2		~402,50		
2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości , krotność 2 /SST 002/	m2	2,00	402,50		
3 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST 002/	m2		402,50		
4 KNNR 1/205/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III /SST 002/	m3		~161,0		
5 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t,rotność 3 /SST 002/	m3	3,00	161,0		
6 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm /SST 005/	m		78,0		
7 KNNR 11/703/3 (1) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm /SST 005/	m		78,0		
8 KNNR 11/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie,żwirowe /SST 005/	m3		~7,02		
9 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm /SST 003/	m2		402,50		
10 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm /SST 003/	m2		402,50		
11 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 004/	m2		402,50		
12 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	m2		402,50		
13 KNR 231/402/3 Ławy pod ciek terenowy , betonowa /SST 005/	m3		~3,90		
14 KNNR 6/606/1 Ścieki z elementów betonowych /SST 005/	m		78,0		
15 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie i wyrównanie terenu /SST 001/	m2		102,0		