

Przedmiar

Remont ulicy Smrekowej w sołectwie Porąbka , Gmina Porąbka

Obiekt: Kod CPV 45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Zamawiający: Urząd Gminy w Porąbce ul. Krakowska 3

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont ul. Smrekowej w sołectwie Porabka /grupa 452-CPV/					
1 KNNR 6/1005/4					
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie /SST 001/					
300,0*4,0					
			=		1 200,0
					1 200,0
				~1 200,0	m2
2 KNNR 6/107/1					
Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne),					
tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm /SST 003/					
5% ogólnej pow. 300,0*4,0*0,10*5%					6,0
			=		6,0
				~6,0	m3
3 KNNR 6/309/2 (2)					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa					
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa					
grysowa, samochód 5-10·t (ze spadkiem jednostronnym) /SST 004/					
300,0*3,80					1 140,0
			=		1 140,0
				~1 140,0	m2
4 KNNR 6/107/1					
Uzupełnienie poboczy tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu					
do 10·cm /SST 003/					
300,0*0,25*0,05					3,75
			=		3,75
				~3,75	m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont ul. Smrekowej w sołectwie Porabka /grupa 452-CPV/					
1 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie /SST 001/	m2		~1 200,0		
2 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm /SST 003/	m3		~6,0		
3 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t (ze spadkiem jednostronnym) /SST 004/	m2		~1 140,0		
4 KNNR 6/107/1 Uzupełnienie poboczy tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm /SST 003/	m3		~3,75		