

Przedmiar

Wymiana okien w Pawilonie Sportowym w Czańcu przy ul. Zagłębowce Kod CPV 45421132-8  
(Instalowanie okien)

Budowa: Pawilon Sportowy w Czańcu

Obiekt: Wymiana stolarki okiennej

Zamawiający: Urząd Gminy w Porabce 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/ 1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej /SST 001/ $2,70 \times 4,60 \times 9 = 111,78$ 111,78	~111,8		m2
2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ $2,75 \times 0,50 \times 9 = 12,375$ 12,375	~12,38		m2
3 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1.km /SST 001/ $111,80 \times 0,10 = 11,18$ 11,18	~11,18		m3
4 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km , krotność 9 /SST 001/ 11,18	11,18	9,00	m3
5 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/ 2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/	11,18		m3
6 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, powyżej 2,0.m2 , od wewnątrz białe , od zewnątrz ciemny dąb , otwierane z poziomu podłogi , wsp. U=1,0 /SST 001/ $2,70 \times 4,60 \times 9 = 111,78$ 111,78	~111,78		m2
7 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnętrznych , stalowych ponad 1,5 /SST 001/	9		szt
8 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 500 mm /SST 001/	9		szt
9 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi /SST 001/ $(2,70 + 4,60 \times 2) \times 9 = 107,1$ 107,1	~107,10		m
10 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40.cm /SST 001/	107,10		m

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/					
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej /SST 001/	m2		~111,8		
2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/	m2		~12,38		
3 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 1.km /SST 001/	m3		~11,18		
4 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1.km , krotność 9 /SST 001/	m3	9,00	11,18		
5 Analiza.Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/	m3		11,18		
2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/					
6 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, powyżej 2,0.m2 , od wewnątrz białe , od zewnątrz ciemny dąb , otwierane z poziomu podłogi , wsp. U=1,0 /SST 001/	m2		~111,78		
7 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnętrznych , stalowych ponad 1,5 /SST 001/	szt		9		
8 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 500 mm /SST 001/	szt		9		
9 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi /SST 001/	m		~107,10		
10 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40.cm /SST 001/	m		107,10		