

Przedmiar

Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 6
Kod CPV 45421132-8 (Instalowanie okien)

Budowa: Wymiana stolarki okiennej

Obiekt: Budynek komunalny w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 6

Zamawiający: Urząd Gminy w Porąbce 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEWACJA WSCHODNIA			
1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/			
1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 /SST 001/ okna 80x150 23 = 23,0 23,0	~23		szt
2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 /SST 001/ 1,50*2,30*3 = 10,35 10,35	~10,35		m2
3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników z lastryko /SST 001/ 0,85*23 = 19,55 1,55*3 = 4,65 24,2	~24,2		m
4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów . z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ 24,20*0,28 = 6,776 6,776	~6,78		m2
1.2 Montaż okien /grupa 454 - CPV/			
5 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2, białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01/SST 001/ typ 01 0,80*1,50*23 = 27,6 27,6	~27,60		m2
6 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 -białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie -typ 03 /SST 001/ typ 02 1,50*2,30*3 = 10,35 10,35	~10,35		m2
7 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/	23		szt
8 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC ponad 1,5 /SST 001/	3		szt
9 Dostawa podokienników PVC /SST 001/ 23*0,85*3*1,55 = 24,2 24,2	~24,20		m
10 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm /SST 001/ 24,20*0,30 = 7,26 7,26	~7,26		m2
11 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/ (0,80+1,50)*2*23*2 = 211,6 (1,50+2,30)*2*3*2 = 45,6 257,2	~257,20		m
2 ELEWACJA POŁUDNIOWA			
2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/			
12 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 /SST 001/	3		szt
13 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników z lastryko /SST 001/ 0,85*3 = 2,55 2,55	~2,6		m
14 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów . z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ 0,85*3*0,28 = 0,714 0,714	~0,71		m2
2.2 Montaż okien /grupa 454 - CPV/			
15 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01 /SST 001/ typ 01 0,80*1,50 = 1,2 1,2	~1,20		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
16 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01a z szybami antywłamaniowymi i zamkiem /SST 001/ typ 01a 0,80*1,50*2 = 2,4 2,4	~2,40		m2
17 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/	3		szt
18 Dostawa podokienników PVC /SST 001/ 0,85*3 = 2,55 2,55	~2,55		m
19 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm /SST 001/ 2,55*0,30 = 0,765 0,765	~0,77		m2
20 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/ (0,80+1,50)*2*3*2 = 27,6 27,6	~27,60		m
3 ELEWACJA ZACHODNIA			
3.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/			
21 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 /SST 001/ 5 = 5,0 5,0	~5		szt
22 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników z lastryko /SST 001/ 0,85*5 = 4,25 4,25	~4,3		m
23 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów . z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ 0,85*5*0,28 = 1,19 1,19	~1,19		m2
3.2 Montaż okien /grupa 454 - CPV/			
24 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01 /SST 001/ typ 01 0,80*1,50*3 = 3,6 3,6	~3,60		m2
25 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01a z szybami antywłamaniowymi i zamkiem /SST 001/ typ 01a 0,80*1,50*2 = 2,4 2,4	~2,40		m2
26 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/	5		szt
27 Dostawa podokienników PVC /SST 001/ 0,85*5 = 4,25 4,25	~4,25		m
28 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm /SST 001/ 0,85*5*0,30 = 1,275 1,275	~1,28		m2
29 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/ (0,80+1,50)*2*5*2 = 46,0 46,0	~46,00		m
4 ELEWACJA PÓŁNOCNA			
4.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/			
30 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 /SST 001/	2		szt
31 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników z lastryko /SST 001/ 0,85*2 = 1,7 1,7	~1,70		m
32 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów . z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ 1,70*0,28 = 0,476 0,476	~0,48		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.2 Montaż okien /grupa 454 - CPV/			
33 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01/SST 001/ typ 01 0,80*1,50*2 = 2,4 2,4	~2,40		m2
34 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/	2		szt
35 Dostawa podokienników PVC /SST 001/ 0,85*2 = 1,7 1,7	~1,70		m
36 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm /SST 001/ 1,70*0,30 = 0,51 0,51	~0,51		m2
37 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/ (0,80+1,50)*2*2*2 = 18,4 18,4	~18,40		m
4.3 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
4.3.1 Wywóz materiałów z rozbiórki			
38 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1·km /SST 001/ (27,60+10,35+1,20+240+ 3,60+2,40+2,40)*0,10 = 28,755 28,755	~28,76		m3
39 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km , krotność 9 /SST 001/	28,76	9,00	m3
40 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/	28,76		m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ELEWACJA WSCHODNIA					
1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/					
1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 /SST 001/	szt		~23		
2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 /SST 001/	m2		~10,35		
3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników z lastryko /SST 001/	m		~24,2		
4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów . z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/	m2		~6,78		
1.2 Montaż okien /grupa 454 - CPV/					
5 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2, białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01/SST 001/	m2		~27,60		
6 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 -białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie -typ 03 /SST 001/	m2		~10,35		
7 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/	szt		23		
8 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC ponad 1,5 /SST 001/	szt		3		
9 Dostawa podokienników PVC /SST 001/	m		~24,20		
10 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm /SST 001/	m2		~7,26		
11 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/	m		~257,20		
2 ELEWACJA POŁUDNIOWA					
2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/					
12 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 /SST 001/	szt		3		
13 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników z lastryko /SST 001/	m		~2,6		
14 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów . z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/	m2		~0,71		
2.2 Montaż okien /grupa 454 - CPV/					
15 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01 /SST 001/	m2		~1,20		
16 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01a z szybami antywłamaniowymi i zamkiem /SST 001/	m2		~2,40		
17 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/	szt		3		
18 Dostawa podokienników PVC /SST 001/	m		~2,55		
19 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm /SST 001/	m2		~0,77		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
20 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/	m		~27,60		
3 ELEWACJA ZACHODNIA					
3.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/					
21 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 /SST 001/	szt		~5		
22 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników z lastryko /SST 001/	m		~4,3		
23 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów . z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/	m2		~1,19		
3.2 Montaż okien /grupa 454 - CPV/					
24 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01 /SST 001/	m2		~3,60		
25 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01a z szybami antywłamaniowymi i zamkiem /SST 001/	m2		~2,40		
26 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/	szt		5		
27 Dostawa podokienników PVC /SST 001/	m		~4,25		
28 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm /SST 001/	m2		~1,28		
29 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001	m		~46,00		
4 ELEWACJA POŁNOCA					
4.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/					
30 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 /SST 001/	szt		2		
31 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników z lastryko /SST 001/	m		~1,70		
32 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów . z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/	m2		~0,48		
4.2 Montaż okien /grupa 454 - CPV/					
33 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5·m2 , białe , r-u , dokładny obmiar pobrać na obiekcie - typ 01/SST 001/	m2		~2,40		
34 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/	szt		2		
35 Dostawa podokienników PVC /SST 001/	m		~1,70		
36 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm /SST 001/	m2		~0,51		
37 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/	m		~18,40		
4.3 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI					
4.3.1 Wywóz materiałów z rozbiórki					
38 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1·km /SST 001/	m3		~28,76		
39 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km , krotność 9 /SST 001/	m3	9,00	28,76		
40 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/	m3		28,76		