

Przedmiar

Wymiana okien w budynku komunalnym w Kobiernicach Kod CPV 45421132-8 (Instalowanie okien)

Budowa: Budynek komunalny w Kobiernicach

Obiekt: Wymiana stolarki okiennej

Zamawiający: Urząd Gminy w Porąbce 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/ 1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - okna /SST 001/ 1,16*1,95*13 = 29,406 29,406	~29,41		m2
2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych /SST 001/ 1,25*13 = 16,25 16,25	~16,25		m
3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ 1,20*0,25*13 = 3,9 3,9	~3,90		m2
4 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 1.km/SST 001/ 29,41*0,10 = 2,941 2,941	~2,94		m3
5 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1.km , krotność 9 /SST 001/ 2,94 9,00	2,94	9,00	m3
6 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/ 2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/ 7 KNNR 7/701/4 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0.m2 , wsp. U=1,0 /SST 001/ 1,16*1,95*13 = 29,406 29,406	2,94		m3
8 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/ 13	13		szt
9 Dostawa podokienników PVC /SST 001/ 1,25*13 = 16,25 16,25	~16,25		m
10 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych szer. 25 cm , dł. do 1,5 /SST 001/ 13	13		szt
11 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 250 mm /SST 001/ 1,25*13 = 16,25 16,25	~16,25		mb
12 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25.cm /SST 001/ (1,16+1,95*2)*13 = 65,78 65,78	~65,8		m
13 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/ (1,16+1,95*2)*13 = 65,78 65,78	~65,8		m

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/					
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - okna /SST 001/	m2		~29,41		
2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych /SST 001/	m		~16,25		
3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/	m2		~3,90		
4 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1.km/SST 001/	m3		~2,94		
5 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km , krotność 9 /SST 001/	m3	9,00	2,94		
6 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/	m3		2,94		
2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/					
7 KNNR 7/701/4 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0.m2 , wsp. U=1,0 /SST 001/	m2		~29,41		
8 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/	szt		13		
9 Dostawa podokienników PVC /SST 001/	m		~16,25		
10 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych szer. 25 cm , dł. do 1,5 /SST 001/	szt		13		
11 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 250 mm /SST 001/	mb		~16,25		
12 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25.cm /SST 001/	m		~65,8		
13 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/	m		~65,8		