

Przedmiar

Wymiana okien w budynku komunalnym w Czańcu Kod CPV 45421132-8 (Instalowanie okien)

Budowa: Budynek komunalny w Czańcu ul. Kard. Wojtyły 28a

Obiekt: Wymiana storlarki okiennej

Zamawiający: Urząd Gminy w Porąbce 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/			
1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie - kraty stalowe /SST 001/ 0,97*1,45*5 = 7,0325 7,0325	~7,0		m2
2 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - okna /SST 001/ 0,97*1,45*25 = 35,1625 0,50*0,55*6 = 1,65 36,8125	~36,81		m2
3 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ 1,02*0,25*25 = 6,375 0,55*0,25*6 = 0,825 7,2	~7,20		m2
4 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1.km /SST 001/ 36,81*0,10 = 3,681 3,681	~3,68		m3
5 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km , krotność 9 /SST 001/	3,68	9,00	m3
6 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/	3,68		m3
2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/			
7 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5.m2 , wsp. U=1,0 , typ 1 /SST 001/ 0,97*1,45*25 = 35,1625 35,1625	~35,16		m2
8 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 0,6.m2 , wsp. U=1,0 , typ 2 /SST 001/ 0,50*0,55*6 = 1,65 1,65	~1,65		m2
9 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 /SST 001/ 25+6 = 31,0 31,0	~31		szt
10 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 250 mm /SST 001/ 1,02*25+0,55*6 = 28,8 28,8	~28,80		mb
11 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25.cm /SST 001/ (0,97+1,45*2)*25 = 96,75 (0,50+0,55*2)*6 = 9,6 106,35	~106,35		m
12 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/ (0,97+1,45*2)*25 = 96,75 (0,50+0,55*2)*6 = 9,6 106,35	~106,35		m
13 Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju, /SST 001/ ościeża okien i parapety (0,50+0,55*2)*0,25*6 = 2,4 2,4	~2,40		m2

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/					
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie - kraty stalowe /SST 001/	m2		~7,0		
2 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - okna /SST 001/	m2		~36,81		
3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/	m2		~7,20		
4 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1.km /SST 001/	m3		~3,68		
5 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km , krotność 9 /SST 001/	m3	9,00	3,68		
6 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/	m3		3,68		
2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/					
7 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5.m2 , wsp. U=1,0 , typ 1 /SST 001/	m2		~35,16		
8 KNNR 7/701/1 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 0,6.m2 , wsp. U=1,0 , typ 2 /SST 001/	m2		~1,65		
9 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 /SST 001/	szt		~31		
10 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 250 mm /SST 001/	mb		~28,80		
11 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25.cm /SST 001/	m		~106,35		
12 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/	m		~106,35		
13 KNRW 401/821/1 Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju, /SST 001/	m2		~2,40		