

Przedmiar

Usuwanie szkód powodziowych - ul. Podlesie w sołectwie Kobiernice , Gmina Porąbka

Obiekt: Kod CPV : 45233142-6 ( Roboty w zakresie naprawy dróg)  
Zamawiający: Urząd Gminy w Porabce 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Czyszczenie rowów i przepustów /grupa 451 - CPV/			
1 KNNR 6/1301/5 Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm /SST 001/	~650,0		m2
2 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm /SST 001/	~30,0		m
3 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III- wykonanie rowu otwartego /SST 001/	~22,20		m3
4 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t /SST 001/	22,20	4,00	m3
5 KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie przepustów z namułu, przepust Fi 0,3·m /SST 005/	~96,0		m
6 KNNR 1/514/1 Umocnienie brzegów rowu płytami ażurowymi na mieszance stabilizacyjnej /SST 005/	~20,0		m2
2 Remont nawierzchni /grupa 452 - CPV/			
7 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne /Sst 004/	2		szt
8 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie podbudowy , mechanicznie /SST 004/	~2 340,0		m2
9 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem /SST 004/	2 340,0		m2
10 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t /SST 004/	~117,0		t
11 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 004/	2 340,0		m2
12 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	2 340,0		m2
13 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie nawierzchni w rejonie wjazdów do posesji mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t /SST 004/	~8,31		t
14 KNNR 6/107/1 Uzupełnienie poboczy z frezu bitumicznego /SST 004/	~47,6		m3
15 KNNR 6/1005/7 Skropienie poboczy emulsją asfaltową /SST 004/	~680,0		m2

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Czyszczenie rowów i przepustów /grupa 451 - CPV/					
1 KNNR 6/1301/5 Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm /SST 001/	m2		~650,0		
2 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm /SST 001/	m		~30,0		
3 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III- wykonanie rowu otwartego /SST 001/	m3		~22,20		
4 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t /SST 001/	m3	4,00	22,20		
5 KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie przepustów z namułu, przepust Fi 0,3·m /SST 005/	m		~96,0		
6 KNNR 1/514/1 Umocnienie brzegów rowu płytami ażurowymi na mieszance stabilizacyjnej /SST 005/	m2		~20,0		
2 Remont nawierzchni /grupa 452 - CPV/					
7 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne /Sst 004/	szt		2		
8 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie podbudowy , mechanicznie /SST 004/	m2		~2 340,0		
9 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem /SST 004/	m2		2 340,0		
10 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t /SST 004/	t		~117,0		
11 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 004/	m2		2 340,0		
12 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	m2		2 340,0		
13 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie nawierzchni w rejonie wjazdów do posesji mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t /SST 004/	t		~8,31		
14 KNNR 6/107/1 Uzupełnienie poboczy z frezu bitumicznego /SST 004/	m3		~47,6		
15 KNNR 6/1005/7 Skropienie poboczy emulsją asfaltową /SST 004/	m2		~680,0		