

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym
w Porąbce
ul. Wielka Puszcza 23, 43-353 Porąbka

Nazwa i adres
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45421132-8 (Instalowanie okien)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/			
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - okna /SST 001/ 3,10*1,50 = 4,65 1,30*1,50*2 = 3,9 2,10*1,50 = 3,15 1,45*0,55*2 = 1,595 13,295	~13,30		m2
2 KNR 401/535/8 Rozzebranie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ (3,15*1,35*2+2,15)*0,25 = 2,66375 1,50*2*0,15 = 0,45 3,11375	~3,11		m2
3 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 1.km /SST 001/ 13,30*0,10 = 1,33 1,33	~1,33		m3
4 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1.km , krotność 9 /SST 001/	1,33	9,00	m3
5 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/	1,33		m3
2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/			
6 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0.m2 , wsp. U=1,0 /SST 001/ 3,10*1,50 = 4,65 2,10*1,50 = 3,15 7,8	~7,80		m2
7 KNNR 7/701/4 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0.m2 , wsp. U=1,0 /SST 001/ 1,30*1,50*2 = 3,9 3,9	~3,90		m2
8 KNNR 7/701/2 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,0.m2, wsp. U=1,0 /SST 001/ 1,45*0,55*2 = 1,595 1,595	~1,60		m2
9 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych ponad 1,5 /SST 001/	2		szt
10 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych do 1,5 /SST 001/	4		szt
11 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 250 mm /SST 001/ 3,15+1,35*2+2,15 = 8,0 8,0	~8,0		mb
12 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 150 mm /SST 001/ 1,50*2 = 3,0 3,0	~3,0		mb
13 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25.cm /SST 001/ 3,10+1,50*2 = 6,1 (1,30+1,50*2)*2 = 8,6 2,10+1,50*2 = 5,1 (1,45+0,55*2)*2 = 5,1 24,9	~24,90		m
14 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/	24,90		m
15 KNNR 3/608/2 (1) Parapety z płytek kamionkowych szkliwionych /SST 001/ 1,45*0,25*2 = 0,725 0,725	~0,73		m2

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/					
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - okna /SST 001/	m2		~13,30		
2 KNR 401/535/8 Rozebrowanie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/	m2		~3,11		
3 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 1.km /SST 001/	m3		~1,33		
4 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1.km , krotność 9 /SST 001/	m3	9,00	1,33		
5 Analiza.Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/	m3		1,33		
2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/					
6 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 , wsp. U=1,0 /SST 001/	m2		~7,80		
7 KNNR 7/701/4 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 , wsp. U=1,0 /SST 001/	m2		~3,90		
8 KNNR 7/701/2 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,0·m2, wsp. U=1,0 /SST 001/	m2		~1,60		
9 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych ponad 1,5 /SST 001/	szt		2		
10 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych do 1,5 /SST 001/	szt		4		
11 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 250 mm /SST 001/	mb		~8,0		
12 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 150 mm /SST 001/	mb		~3,0		
13 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm /SST 001/	m		~24,90		
14 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/	m		24,90		
15 KNNR 3/608/2 (1) Parapety z płytek kamionkowych szkliwionych /SST 001/	m2		~0,73		