

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym
w Kobiernicach
ul. Żywiecka 10, 43-356 Kobiernice

Nazwa i adres
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45421132-8 (Instalowanie okien)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--------|-------|-------|
| 1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/ 1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - okna /SST 001/ 1,16*1,95*7 = 15,834 15,834 | ~15,83 | | m2 |
| 2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych /SST 001/ 1,25*7 = 8,75 8,75 | ~8,75 | | m |
| 3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ 1,20*0,25*7 = 2,1 2,1 | ~2,10 | | m2 |
| 4 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 1·km/SST 001/ 15,83*0,10 = 1,583 1,583 | ~1,58 | | m3 |
| 5 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km , krotność 9 /SST 001/ 1,58 9,00 | 1,58 | 9,00 | m3 |
| 6 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/ 2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/ 7 KNNR 7/701/4 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 , wsp. U=1,0 /SST 001/ 1,16*1,95*7 = 15,834 15,834 | 1,58 | | m3 |
| 8 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/ 7 | 7 | | szt |
| 9 Dostawa podokienników PVC /SST 001/ 1,25*7 = 8,75 8,75 | ~8,75 | | m |
| 10 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych szer. 25 cm , dł. do 1,5 /SST 001/ 7 | 7 | | szt |
| 11 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 250 mm /SST 001/ 1,25*7 = 8,75 8,75 | ~8,75 | | mb |
| 12 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm /SST 001/ (1,16+1,95*2)*7 = 35,42 35,42 | ~35,4 | | m |
| 13 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/ (1,16+1,95*2)*7 = 35,42 35,42 | ~35,4 | | m |

Przedmiar robót

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|--------|---------------------|---------------|
| 1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/ | | | | | |
| 1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - okna /SST 001/ | m2 | | ~15,83 | | |
| 2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych /SST 001/ | m | | ~8,75 | | |
| 3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów , z blachy nie nadającej się do użytku /SST 001/ | m2 | | ~2,10 | | |
| 4 KNR 401/108/11 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1.km/SST 001/ | m3 | | ~1,58 | | |
| 5 KNR 401/108/12 Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km , krotność 9 /SST 001/ | m3 | 9,00 | 1,58 | | |
| 6 Analiza.Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki /SST 001/ | m3 | | 1,58 | | |
| 2 Wymiana okien /grupa 454 - CPV/ | | | | | |
| 7 KNNR 7/701/4 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0.m2 , wsp. U=1,0 /SST 001/ | m2 | | ~15,83 | | |
| 8 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC do 1,5 /SST 001/ | szt | | 7 | | |
| 9 Dostawa podokienników PVC /SST 001/ | m | | ~8,75 | | |
| 10 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych szer. 25 cm , dł. do 1,5 /SST 001/ | szt | | 7 | | |
| 11 Dostawa podokienników stalowych z blachy powlekanej szer. 250 mm /SST 001/ | mb | | ~8,75 | | |
| 12 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25.cm /SST 001/ | m | | ~35,4 | | |
| 13 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami /SST 001/ | m | | ~35,4 | | |