

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Parking przy ul. Królewskiej w Czańcu
ROBOTY DROGOWE

Nazwa i adres
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--------|-------|-------|
| 1 Parking-dokończenie robót drogowych | | | |
| 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 21*16/10000 = 0,033600 0,034 | 0,034 | | ha |
| 2 Rowki pod obrzeża trawnikowe, grunt kategorii III-IV | 30,0 | | m |
| 3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła, beton B20 30,0*0,3*0,3 = 2,700000 2,70 | 2,70 | | m3 |
| 4 Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | 30,0 | | m |
| 5 Wykonanie cieku z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara-analogia 16,0*0,6 = 9,600000 9,60 | 9,60 | | m2 |
| 6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm 21,0*16,0-10,0 = 326,000000 326,00 | 326,00 | | m2 |
| 7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, z dowiezieniem masy z otaczarni na miejsce wbudowania | 326,00 | | m2 |
| 8 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy | 326,00 | | m2 |

Przedmiar robót

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|--------|------------------------|------------------|
| 1 Parking-dokończenie robót drogowych | | | | | |
| 1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | | 0,034 | | |
| 2 KNR 231/401/4 Rowki pod obrzeża trawnikowe, grunt kategorii III-IV | m | | 30,0 | | |
| 3 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła, beton B20 | m3 | | 2,70 | | |
| 4 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | | 30,0 | | |
| 5 KNNR 6/502/3 (1) Wykonanie cieżki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara-analogia | m2 | | 9,60 | | |
| 6 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm | m2 | | 326,00 | | |
| 7 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, z dowiezieniem masy z otaczarni na miejsce wbudowania | m2 | | 326,00 | | |
| 8 KNR 231/310/6 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy | m2 | | 326,00 | | |