Przedmiar

Budynek Przedszkola 5-oddział.w Kobiernicach -instal. wod-kan., c.o. i gazowa

Budowa: Wewnętrzna instalacja wod-kan,centralnego ogrzewania z kotłownią oraz gazowa.
Obiekt: Budynek Przedszkola 5-oddziałowego w Kobiernicach ul.Żywiecka (działki nr 463/4,4631)
Zamawiający: Gmina Porąbka,ul.Krakowska 3,43-353 Porąbka
Jednostka opracowująca kosztorys: K.Wykręt

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA /CPV grupa 453/			
1.1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m	53,90		m3
1.2 Podsypka piaskowa grub.10 cm i obsypka piaskowa grub.20 cm ponad wierzch rury	31,27		m3
1.3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, nawcisk, Fi˙160˙mm	21,00		m
1.4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm	65,50		m
1.5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙75˙mm	13,00		m
1.6 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm	67,50		m
1.7 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	22,63		m3
1.8 Usuniecie ziemi z parteru budynku	31,27		m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA /CPV grupa 453/					
1.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		53,90		
1.2 KNNR 11/501/5 (1) Podsypka piaskowa grub.10 cm i obsypka piaskowa grub.20 cm ponad wierzch rury	m3		31,27		
1.3 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, nawcisk, Fi˙160˙mm	m		21,00		
1.4 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm	m		65,50		
1.5 KNNR 4/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙75˙mm	m		13,00		
1.6 KNNR 4/203/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm	m		67,50		
1.7 KNR 401/106/3 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m3		22,63		
1.8 KNR 401/106/4 Usuniecie ziemi z parteru budynku	m3		31,27		