

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Usuwanie skutków powodzi - uszczelnienie
i wzmocnienie studni PE VAVIN typu TEGRA
1000 na ciągu kanalizacyjnym w Kobiernicach
- **część 2**

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Porąbka
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)
45232410-9 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
45332300-6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wykonanie uszczelnienia i wzmocnienia studni /CPV-grupa 453/			
1.1 Wykonanie iniekcji uszczelniającej studni kanalizacyjnej z PEHD.Prace przygotowawcze,nawiercenie pod pakery metalowe,wymieszanie komponentów żywicy,pompowanie substancji przy pomocy pomp iniekcyjnych,obcięcie pakerów /SST 001/	9		sztuk studni