

nr sprawy SGZPI.271.1.14.2011

uczestnicy postępowania
www.bip.porabka.pl

dot. zmiany treści SIWZ nr SGZPI.271.1.14.2011 na przebudowę dachu w budynku Ośrodka Zdrowia na dz. nr 1248/2 w Czańcu wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wykonanie izolacji i drenażu ścian fundamentowych , w zakresie określenia przedmiotu zamówienia - Rozdział II

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z póź.zm.) informuje, że w treści pkt.2 rozdziału II SIWZ nr SGZPI.271.1.14.2011 „Określenie przedmiotu zamówienia” skreśla się zapisy ppkt. 2.2.4. , 2.2.5. i 2.2.6. W wyniku wprowadzonych zmian pkt.2 rozdziału II SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 2. W zakres zamówienia wchodzi:

2.1.Przebudowa dachu:

2.1.1 Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających istniejącego stropodachu, w tym:

- rozebranie rynien i obróbek blacharskich
- rozebranie pokrycia dachowego z papy
- rozebranie kominów
- rozebranie podłoża z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm
- wywóz gruzu

2.1.2 przebudowa dachu obejmująca:

- wykonanie ścian szczytowych,
- wykonanie wieńcy monolitycznych na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm.
- wykonanie kominów wolnostojących (ponad dachem z cegły klinkierowej)
- montaż wkładów kominowych,
- wykonanie konstrukcji więźby,
- impregnacja ogniochronna więźby,
- dostawa i montaż okien poddaszy połaciowych oraz włączów dachowych,
- krycie dachu dachówką ceramiczną, montaż gąsiorów, śniegołapów, oraz ław kominiarskich
- wykonanie obróbek blacharskich
- montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej
- wykonanie izolacji szczelnej z foli, izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 20 cm oraz izolacji paroszczepuszczalnej na stropie
- wykonanie instalacji odgromowej

2.2 Wymiana stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku wraz z drenażem, przebudowa odwodnienia liniowego garażu oraz odtworzenie chodnika:

2.2.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwi drewnianych - demontaż istniejących okien, dostawa i montaż okien PCV, dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, uzupełnienie

tynków oraz poprawek malarskich ościeży.

2.2.2 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych:

- likwidacja muru oporowego i schodów do kotłowni,
- zamurowanie otworów,
- wykopy wąskoprzestrzenne (odkopenie fundamentów),
- odgrzybianie powierzchni ścian,
- wykonanie tynków cementowych,
- przygotowanie powierzchni oraz wykonanie izolacji wysoko elastycznej typu Superrflex-10
- docieplenie ścian piwnic płytami styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm
- izolacje pionowe z foli kubelkowej
- ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych dn. 100
- podsypka filtracyjna
- studzienki drenażowe systemowe
- wykonanie kanału z rur P – odprowadzenie drenażu

2.2.3 Chodnik z kostki brukowej i odwodnienie liniowe garażu:

- rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych
- wykonanie koryta pod chodnik
- wykonanie podbudowy pod chodnik
- posadowienie krawężników na ławie betonowej
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 6cm.
- demontaż istniejącego odwodnienia garażu i wykonanie nowego odwodnienia liniowego aco-dren szer. 20 cm. „

Otrzymują:

1. www.bip.porabka.pl
2. a/a